

令和 6 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和6年度 片岸・高頭線舗装補修工事		
工 事 場 所	吉野川市山川町片岸	摘 要	工期 91 日間
河 川 名 路 線 名 等	片岸・高頭線		
着 工 完 成 期 日	自 令和06年05月30日 至 令和06年08月28日		
工 事 番 号	第 号		
工 事 費	円也 (内消費税相当額) (円)		
工 事 概 要	施工延長 L=80m ・不陸整正 A=407m ² ・表層 A=407m ²		

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
舗装工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事02	1	式				
道路修繕	1	式				
舗装工	1	式				
舗装打換え工	1	式				
舗装版切断 As版, t=4cm	4	m			単 1 号	
舗装版破碎 As版, t=4cm	407	m2			単 2 号	
殻運搬処理 As殻, 運搬距離4.2km, 処分費含	16	m3			単 3 号	
殻運搬処理 建設汚泥	0.004	m3			単 4 号	
不陸整正 補足材有, RM-30, t=3cm	407	m2			単 5 号	
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13), t=4cm	407	m2			単 6 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
交通誘導警備員 昼間, 交代要員無	6	人日			単 7 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設费率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

