

令和6年度吉野川市公共下水道 第4工区工事

数 量 計 算 書

令和6年度 第4工区		数量 総括表				施工延長 21.80m	
工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要	
管渠工							
	管路土工						
		管路掘削	素堀 BH 0.20m ³	m3	18.2		
		管路掘削	建込 BH 0.20m ³	m3	2.8	管路掘削合計21.00m ³	
		管路埋戻	素堀 BH 0.20m ³ ・RC-40	m3	13.0		
		管路埋戻	建込 BH 0.20m ³ ・RC-40	m3	1.6	管路埋戻合計14.60m ³	
		発生土処理	素堀 BH 0.20m ³ ・L=5.0km	m3	18.2		
		発生土処理	建込 BH 0.20m ³ ・L=5.0km	m3	2.8	発生土処理合計21.00m ³	
	管布設工						
		リブ付硬質塩化ビニル管	PRP φ 200×4.0m	m	17.96	4.5本	
		リブ枝付管	PRP φ 200×VU100	個	3	0.25m/個	
		リブ管受口-VU差口変換継手	PRP φ 200-VU φ 200	個	1		
		ヤリトリソケット	VU φ 200用	個	1		
		ゴム輪受口カラー	VU φ 200用	個	1		
	管基礎工						
		砕石基礎	素堀 BH 0.20m ³	m	19.8	基礎体積 4.49m ³ (0.227m ³ /m)	
			建込 BH 0.20m ³	m	0.0	基礎体積 2.46m ³ (0.352m ³ /m)	
		砂基礎	建込 BH 0.20m ³	m	2.0	基礎体積 1.44m ³ (0.549m ³ /m)	
	管路土留工						
		建て込み簡易土留	2.0m以下	m	2.00		
			2.5m以下	m	-		

