

令和 6 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和6年度 吉野川市公共下水道第3工区工事		
工 事 場 所	吉野川市鴨島町西麻植	摘 要	工期 86 日間
河 川 名 等 路 線 名 等			
着 工 完 成 期 日	自 令和06年05月30日 至 令和06年08月23日		
工 事 番 号	第 号		
工 事 費	円也 (内消費税相当額) (円)		
工 事 概 要	施工延長 L=22.6m ・リブ付塩化ビニル管 L=21.9m ・硬質塩化ビニル管 L=0.2m ・小型マンホール n=2基 ・ます設置 n=3基 ・舗装復旧 1式 ・区画線工 1式		

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事(2)01	1	式				
管路(単独)	1	式				
管きょ工(開削)	1	式				
管路土工	1	式				
管路掘削	20	m3			単 1 号	
管路埋戻 RC-40	14	m3			単 2 号	
発生土処理 運搬距離L=29.2km, 処理費含	20	m3			単 3 号	
管布設工	1	式				
リブ付硬質塩化ビニル管 PRP 150	21.9	m			単 4 号	
硬質塩化ビニル管 VU 150	0.2	m			単 5 号	
管基礎工	1	式				
碎石基礎 素掘	22.6	m			単 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎	1	m			単 7 号	
マンホール工	1	式				
小型マンホール工	1	式				
小型マンホール 平均H=1.187m	2	箇所			単 8 号	
取付管およびます工	1	式				
管路土工	1	式				
管路掘削	3	m3			単 1 号	
管路埋戻 RC-40	2	m3			単 2 号	
発生土処理 運搬距離L=29.2km, 処理費含	3	m3			単 3 号	
ます設置工	1	式				
ます(塩ビ制) 立上り一体成型 200	3	箇所			単 9 号	
取付管布設工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管 (VU100) 取付管延長L=3m未満	3	箇所			単 10 号	
付帯工	1	式				
舗装撤去工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装, t=10cm, 処理費含	53	m			単 11 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装, t=10cm	22	m2			単 12 号	
殻運搬処理 アスファルト殻, 運搬距離L=5.6km, 処理費含	2.2	m3			単 13 号	
舗装復旧工	1	式				
表層 (仮舗装) 再生密粒度アスフ (13), t=4cm	21	m2			単 14 号	
上層路盤 RM-30, t=10cm	21	m2			単 15 号	
舗装打換え工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装, t=10cm, 処理費含	29	m			単 11 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装, t=4cm	21	m2			単 16 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版破碎 アスファルト舗装, t=10cm	17	m2			単 17 号	
殻運搬処理 アスファルト殻, 運搬距離L=5.6km, 処理費含	3	m3			単 13 号	
不陸整正 補足材あり, t=2cm	39	m2			単 18 号	
表層(本舗装) 再生密粒度アス(13), t=5cm	39	m2			単 19 号	
区画線工	1	式				
熔融式区画線 駐車禁止線, W=15cm, 黄	10	m			単 20 号	
熔融式区画線 外側線, W=15cm, 白	25	m			単 21 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員	4	人日			単 22 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌検査 29項目	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

