

令和 8 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和 8 年度 江川 1 4 号線側溝補修工事		
工 事 場 所	吉野川市鴨島町西麻植	摘 要	工期 128 日間
河 川 名 路 線 名 等	江川 1 4 号線		
着 工 完 成 期 日	自 令和08年06月04日 至 令和08年10月09日		
工 事 番 号	第 号		
工 事 費	円也 (内消費税相当額) (円)		
工 事 概 要	施工延長 L=60.0m ・現場打蓋 L=55.0m ・鋼製蓋 L=5.0m		

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和8年度 江川14号線側溝補修工事
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日公共
単 価 地 区	徳島東部1
機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 公 共
備 考	

令和8年度 江川14号線側溝補修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事02						
	1	式				
道路修繕						
	1	式				
排水構造物工						
	1	式				
構造物取壊し工						
	1	式				
コンクリート構造物取壊し(蓋版) 鉄筋Co殻	3	m3			単 1 号	
コンクリート構造物取壊し 鉄筋Co殻, 運搬距離4.6km, 処分費含	3	m3			単 2 号	
側溝工						
	1	式				
側溝 現場打蓋 24-12-25(高), W/C≦55%	55	m			単 3 号	
側溝 鋼製蓋(T-20)エコノミー ボルト固定式すべり止め付, 995×400×55	5	m			単 4 号	
仮設工						
	1	式				
仮設工						
	1	式				
敷鉄板 22x914x1829	7	m2			単 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 昼間, 交代要員無	10	人日			単 6 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内	1	t			施 7 号	
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	t			施 8 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設费率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

令和8年度 江川14号線側溝補修工事

【 第 3 号 単価表 】						
側溝 現場打蓋 24-12-25(高), W/C≦55%						5 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(高)	0.242	m3			P 3 号	
埋設鋼板型枠 300用, 6×390×1000	1.95	m2				
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.035	t			施 1 号	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-30	1.1	m				
計						
単位当たり						

令和8年度 江川14号線側溝補修工事

【 第 4 号 単価表 】						
側溝 鋼製蓋(T-20)エコノミー ボルト固定式すべり止め付, 995×400×55						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
無収縮モルタル	0.01	m3			施 2 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.13	m2			P 4 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚			施 3 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.1	m2			P 5 号	
計						
単位当たり						

