数 量 総 括 表

名称	令和8年度　麦原7号線道路舗装工事
箇所	吉野川市山川町麦原

工種	種別	名称	規格	単位	数量	摘要
舗装工	舗装準備工	不陸整正	補足材,RM-30,t=3cm	m2	206	206.48
	アスファルト舗装工	機械施工				
		表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13),t=4cm	m2	206	206.48
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版破砕	アスファルト,t=15cm以下	m2	96	96.00 (CAD計測)
		舗装版破砕	コンクリート,t=15cm以下	m2	110	110.48 (CAD計測)
		舗装版切断	アスファルト,t=15cm以下	m	5	5.30
		舗装版切断	コンクリート,t=15cm以下	m	4	3.82
	運搬処理工	殻運搬・処分	As殻,運搬距離L=9.0km	m3	3	2.88 (96m2×0.03m)
		殻運搬・処分	Co殻,運搬距離L=9.0km	m3	17	16.57 (110.48m2×0.15m)
		建設汚泥	アスファルト切断汚泥	m3	0.044	0.0436
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交代要員無し	人日	4	4.00

NO.0～NO.2+15.00

舗　装　工　計　算　書

測点	点間距離	舗装(表層) ㎡ 断面	舗装(表層) ㎡ 平均	舗装(表層) ㎡ 数量	不陸整正 ㎡ 断面	不陸整正 ㎡ 平均	不陸整正 ㎡ 数量	備考
NO. 0 + 3.30		5.30			5.30			
NO. 0 + 6.00	2.70	4.00	4.650	12.56	4.00	4.650	12.56	
NO. 0 + 12.21	6.21	4.11	4.055	25.18	4.11	4.055	25.18	
NO. 1 + 0.00	7.79	4.08	4.095	31.90	4.08	4.095	31.90	
NO. 1 + 6.00	6.00	3.90	3.990	23.94	3.90	3.990	23.94	
NO. 2 + 0.00	14.00	3.90	3.900	54.60	3.90	3.900	54.60	
NO. 2 + 3.20	3.20	3.90	3.900	12.48	3.90	3.900	12.48	
NO. 2 + 10.00	6.80	3.90	3.900	26.52	3.90	3.900	26.52	
NO. 2 + 15.00	5.00	3.82	3.860	19.30	3.82	3.860	19.30	
				m2			m2	
合　計	51.70			206.48			206.48	