

令和 8 年度

# 工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和 8 年度 殿郷 6 号線舗装補修工事		
工 事 場 所	吉野川市鴨島町鴨島	摘 要	工期 93 日間
河 川 名 路 線 名 等	殿郷 6 号線		
着 工 完 成 期 日	自 令和08年06月04日 至 令和08年09月04日		
工 事 番 号	第 号		
工 事 費	円也 (内消費税相当額) ( 円)		
工 事 概 要	施工延長 L=78.0m ・ 舗装工 A=248.5m <sup>2</sup>		

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和8年度 殿郷6号線舗装補修工事
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日公共
単 価 地 区	徳島東部1
機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 公 共
備 考	

令和8年度 殿郷6号線舗装補修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
舗装工事02	1	式				
合計						

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事02						
道路修繕	1	式				
舗装工	1	式				
舗装打換え工	1	式				
舗装版切断 As版, t=4cm	7	m			単 1 号	
舗装版破砕 As版、t=4cm	249	m2			単 2 号	
殻運搬処理 As殻, 運搬距離5.5km, 処分費含	10	m3			単 3 号	
殻運搬処理 建設汚泥	0.006	m3			単 4 号	
不陸整正 補足材有, RM - 30, t=3cm	249	m2			単 5 号	
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13), t=4cm	249	m2			単 6 号	
熔融式区画線 w=45cm、t=1.5mm、白	2	m			単 7 号	
仮設工	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 昼間, 交代要員無	6	人日			単 8 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

















