

令和 8 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和 8 年度 敷地地区排水路舗装工事		
工 事 場 所	吉野川市鴨島町敷地	摘 要	工期 79 日間
河 川 名 路 線 名 等	兔ヶ内・藤井谷線		
着 工 完 成 期 日	自 令和08年06月04日 至 令和08年08月21日		
工 事 番 号	第 号		
工 事 費	円也 (内消費税相当額) (円)		
工 事 概 要	施工延長 L=99.8m ・舗装工 A=262.0m ²		

令和8年度 敷地地区排水路舗装工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
舗装工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事	1	式				
舗装	1	式				
舗装工	1	式				
舗装準備工	1	式				
不陸整正 補足材有り,再生粒度調整砕石(RM-30), t=3cm	262	m2			単 1 号	
アスファルト舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部)(機械) 再生密粒度アスコン(13), t=4cm	117	m2			単 2 号	
表層(車道・路肩部)(人力) 再生密粒度アスコン(13), t=4cm	145	m2			単 3 号	
区画線工	1	式				
区画線工	1	式				
熔融式区画線 w=15cm, t=1.5mm, 白	200	m			単 4 号	
構造物撤去工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物取壊し工	1	式				
舗装版破碎 アスファルト舗装版, t=15cm以下	262	m2			単 5 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版, t=15cm以下	6	m			単 6 号	
運搬処理工	1	式				
殻運搬・処分 アスファルト殻, 運搬距離L=9.4km, 処理費含む	10	m3			単 7 号	
汚泥処分 アスファルト舗装版切断汚泥	0.006	m3			単 8 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 昼間, 交替要員無し	4	人日			単 9 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

