

数量総括表

数量総括表

名称 令和8年度 敷地地区排水路舗装工事
 箇所 吉野川市鴨島町敷地

工種	種別	名称	規格	単位	数量	摘要
舗装工	舗装準備工	不陸整正	補足材, RM-30, t=3cm	m ²	262	262.70
	アスファルト舗装工	機械施工				
		表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13), t=4cm	m ²	117	117.36
		人力施工				
		表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13), t=4cm	m ²	145	145.34
区画線工	区画線工	溶融式区画線	w=15cm, t=1.5mm, 白	m	200	200.00
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版破碎	アスファルト, t=15cm以下	m ²	262	262.78
		舗装版切断	アスファルト, t=15cm以下	m	6	6.00
	運搬処理工	殻運搬・処分	As殻, 運搬距離L=9.4km	m ³	10	10.51
		建設汚泥	アスファルト切断汚泥	m ³	0.006	0.006
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交代要員無し	人日	4	4.00

数量計算書

NO.5+10.2~NO.7+5.5		舗 装 工 計 算 書						管渠部			
測 点	点 間 距 離	掘削部(機械)			打換部(機械)			備 考			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
NO. 5 + 10.17		1.53			2.51				掘削部	打換部	
NO. 6 + 0.00	9.83	1.53	1.530	15.04	1.76	2.135	20.99				
NO. 6 + 1.77	1.77	1.53	1.530	2.71	1.76	1.760	3.12				NO.6 +0.00断面 流用
NO. 6 + 1.77 ’	0.00	2.23	1.880	0.00	1.06	1.410	0.00	(人力)			9号 集水榭土工
NO. 6 + 3.07	1.30	2.23	2.230	2.90	1.06	1.060	1.38	(人力)	2.90	1.38	9号 集水榭土工
NO. 6 + 3.07 ’	0.00	1.53	1.880	0.00	1.76	1.410	0.00				NO.6 +0.00断面 流用
NO. 6 + 10.00	6.93	1.53	1.530	10.60	1.70	1.730	11.99				
NO. 6 + 14.67	4.67	1.53	1.530	7.15	1.70	1.700	7.94				NO.6 +10.00断面 流用
NO. 6 + 14.67 ’	0.00	2.23	1.880	0.00	0.96	1.330	0.00	(人力)			10号 集水榭土工
NO. 6 + 16.07	1.30	2.23	2.230	2.90	0.96	0.960	1.25	(人力)	2.90	1.25	10号 集水榭土工
NO. 6 + 16.07 ’	0.00	1.53	1.880	0.00	1.77	1.365	0.00				NO.7 +0.00断面 流用
NO. 7 + 0.00	3.93	1.53	1.530	6.01	1.77	1.770	6.96				
NO. 7 + 3.67	3.67	1.53	1.530	5.62	1.77	1.770	6.50				NO.7 +0.00断面 流用
NO. 7 + 3.67 ’	0.00	2.23	1.880	0.00	1.12	1.445	0.00	(人力)			11号 集水榭土工
NO. 7 + 4.97	1.30	2.23	2.230	2.90	1.12	1.120	1.46	(人力)	2.90	1.46	11号 集水榭土工
人力部控除 機械部加算				-8.70			-4.09	計	8.70	4.09	
							+12.73				
				m2			m2				
合 計	34.70			47.13			70.23				

NO.7+5.5~NO.10+10.0 舗 装 工 計 算 書 水路部											
測 点	点 間 距 離	掘削部(人力)			打換部(人力)			打換部(機械)			備 考
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 7 + 4.97		0.95			1.51						NO.7 +10.00断面 流用
NO. 7 + 10.00	5.03	0.95	0.950	4.78	1.51	1.510	7.60				
NO. 7 + 15.00	5.00	0.95	0.950	4.75	1.51	1.510	7.55				NO.7 +10.00断面 流用
NO. 8 + 0.00	5.00	1.00	0.975	4.88	1.09	1.300	6.50				
NO. 8 + 10.00	10.03	1.00	1.000	10.03	1.32	1.205	12.09				
NO. 8 + 17.52	7.52	1.00	1.000	7.52	1.32	1.320	9.93				NO.8 +10.00断面 流用
NO. 9 + 0.00	2.48	1.00	1.000	2.48	0.91	1.115	2.77				
NO. 9 + 10.00	10.00	1.00	1.000	10.00	0.95	0.930	9.30				
NO. 10 + 0.00	10.00	1.00	1.000	10.00	1.02	0.985	9.85				
NO. 10 + 6.23	6.20	1.00	1.000	6.20	1.02	1.020	6.32				NO.10 +0.00断面 流用
NO. 10 + 6.23 '	0.00							3.32			NO.10 +0.00断面 流用
NO. 10 + 8.50	2.27							3.40	3.360	7.63	
NO. 10 + 10.00	1.50							3.40	3.400	5.10	
人 力 部 加 算				+8.70			+4.09				
				m2			m2			m2	
合 計	65.03			69.34			76.00			12.73	

