

工事名称 令和8年度 鴨島第一中学校教室棟改修工事のうち 機械設備工事

工事場所 吉野川市鴨島町鴨島

1. 工事概要
- ・空調機器設備の新設工事一式
 - ・空調配管設備の新設工事一式
 - ・衛生器具設備の改修工事一式
 - ・給水設備の改修工事一式
 - ・排水設備の改修工事一式
 - ・撤去工事 示機器の撤去工事一式

2. 工事期間
契約締結日の翌日から 日間
※本工事は、猛暑による作業不能日数を 28日間見込んでいる。

3. 刊行物は次の単価を採用している。
- | | | | |
|---------|----------|----------|----------|
| ・建設物価 | 2026年 4月 | ・積算資料 | 2026年 4月 |
| ・建築施工単価 | 2026年 4月 | ・建築コスト情報 | 2026年 4月 |

- 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和7年版）により算定している。法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の用具・器具費については、現場管理費に含まれている。
- 設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札広告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

金 円

(工事価格 金 円)

(工事内訳) 令和8年度 鴨島第一中学校教室棟改修工事のうち機械設備工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
本工事		1	式		
計					
共通費					
I 共通仮設費		1	式		
II 現場管理費		1	式		
III 一般管理費等		1	式		
計					
合計(工事価格)					
消費税等相当額		1	式		
総合計(工事費)					

教室棟		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 75A	3	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	9	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 100A	3	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	9	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 50A	1	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	3	m				
保温工事		1	式			別紙 00-0010	
計							

教室棟		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	機械室・便所 30A -	6	m				
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	機械室・便所 25A -	17	m				
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	屋外架空・暗渠 30A -	2	m				
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	屋外架空・暗渠 25A -	6	m				
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	9	m				
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	14	m				
排水・硬質塩化ビニル管撤去	屋外架空・暗渠 100A -	3	m				
排水・硬質塩化ビニル管撤去	屋外架空・暗渠 75A -	5	m				
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	2	m				
通気・硬質塩化ビニル管撤去	屋外架空・暗渠 50A -	1	m				
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温有	4	か所				
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無	4	か所				
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 30A 保温有	4	か所				
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	12	組				
洗浄弁撤去	大便器用 再使用しない	12	個				

