

令和 8 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和 8 年度 南中須・三軒屋線排水路補修工事		
工 事 場 所	吉野川市川島町桑村	摘 要	工期 128 日間
河 川 名 路 線 名 等	南中須・三軒屋線		
着 工 完 成 期 日	自 令和08年06月04日 至 令和08年10月09日		
工 事 番 号	第 号		
工 事 費	円也 (内消費税相当額) (円)		
工 事 概 要	施工延長 L=30.0m ・プレキャスト円形側溝 L=28.0m ・プレキャスト集水柵 2基 ・舗装復旧 A=15.0m ²		

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和8年度 南中須・三軒屋線排水路補修工事
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日公共
単 価 地 区	徳島東部1
機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 公 共
備 考	

令和8年度 南中須・三軒屋線排水路補修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01						
道路修繕	1	式				
小型水路工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘 土砂	15	m3			単 1 号	
埋戻 RC-30	6	m3			単 2 号	
残土処理工	1	式				
残土処理 建設発生土、運搬距離4.5km	15	m3			単 3 号	
排水工	1	式				
プレキャスト円形側溝 150*150タイプ、L=2000	28	m			単 4 号	
プレキャスト集水柵 200*200タイプ、L=1000	2	m			単 5 号	
間詰モルタル	2	m3			単 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
コンクリート削孔 削孔径180mm以上200mm以下	2	孔			単 7 号	
舗装版切断 As舗装版、t=4cm	32	m			単 8 号	
舗装版破碎 As舗装版、t=4cm	28	m ²			単 9 号	
運搬処理工	1	式				
殻運搬処理 As殻、運搬距離8.3km	1	m ³			単 10 号	
殻運搬処理 Co殻、運搬距離8.3km	0.02	m ³			単 11 号	
殻運搬処理 建設汚泥	0.03	m ³			単 12 号	
舗装工	1	式				
舗装打換え工	1	式				
上層路盤	15	m ²			単 13 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As (13) , t=3cm	15	m2			単 14 号	
仮設工	1	式				
仮設工	1	式				
敷鉄板 22x1, 219x2, 438	30	m2			単 15 号	
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 昼間, 交代要員無	12	人日			単 16 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内	1	t			施 5 号	
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	t			施 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術管理費	1	式				
土壤試験 29項目	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 南中須・三軒屋線排水路補修工事

【 第 5 号 単価表 】						
プレキャスト集水柵 200*200タイプ、L=1000						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水柵 据付 200kgを超え400kg以下	1	基			P 4 号	
モルタル練 高炉	0.01	m3			P 5 号	
プレキャスト集水柵 200*200 乗入れ 縦断	1	個				
計						
単位当たり						

