

工事名称 令和8年度 森山・飯尾敷地小学校屋内運動場照明設備改修工事

工事場所 吉野川市鴨島町

工事概要

電灯設備 照明器具のLED化に伴う更新工事
撤去工事 上記に伴う撤去工事一式

工事期間 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで

刊行物は次の単価を使用している。
建築コスト情報 2026年4月
建築施工単価 2026年4月

共通費は、公共建築工事共通費積算基準(令和7年版)により算定している。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費
(フルハーネス型)については、現場管理費に含まれている。

設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書(金抜き)に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は受け付けない。

金 円

(工事価格 金 円)

(工事内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
本工事		1	式		
計					
共通費					
I 共通仮設費		1	式		
II 現場管理費		1	式		
III 一般管理費等		1	式		
計					
合計(工事価格)					
消費税等相当額		1	式		
総合計(工事費)					

電気設備工事 細目別内訳

森山小学校		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	3	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	3	m			
金属製露出スイッチボックス (塗装共)	25(22) 1個用1方出	3	個			
LED照明器具	[A448]	23	台			
LED照明器具	[D451]	3	台			
LED照明器具	[F213]	3	台			
LED照明器具	[G10]	2	台			
LED照明器具	[H400B]	15	台			
設定操作用タブレット		1	台			
熱線ヒガサスイッチ	屋外型壁付	3	個			
カバープレート	屋外金属製鍵付き	3	個			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度ボルト等切込み共	3	か所			
計						

電気設備工事 細目別内訳

森山小学校		電灯設備		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具撤去	[F201K]再使用しない	3	台			
照明器具撤去	[FC301D]再使用しない	2	台			
照明器具撤去	[FC401D]再使用しない	3	台			
照明器具撤去	[F401]再使用しない	17	台			
照明器具撤去	[F402]再使用しない	6	台			
照明器具撤去	[HF400][RF500]昇降装置付き再使用しない	13	台			
照明器具撤去	[LED]再使用しない	2	台			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 D1D区間無し 60.0km以下	1.8	m3			
産廃処分費	金属	3.6	m3			
計						

