

工事名称 鴨島南児童館トイレ改修工事

工事場所 吉野川市鴨島町

#### 工事概要

- 工事概要  
機械設備工事 トイレ改修工事に係る衛生器具設備、排水設備  
建築工事 機械設備工事に係るコンクリート、内装改修等  
電気設備工事 機械設備工事に係る電灯設備
  - 工事期間  
契約締結日から令和8年9月30日まで  
本工事は、猛暑による作業不能日数を23日間見込んでいる。
  - 刊行物は次の単価を採用している。

・建設物価	2026年4月	・積算資料	2026年4月
・建築コスト情報	2026年4月	・建築施工単価	2026年4月
  - 積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
    - ・仮設トイレ（施設利用者用）2棟
  - 共通費は、公共建築工事共通費積算基準により算定している。  
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。  
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
  - 設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。
- ※注意  
本設計書に記載の数量は参考数量であり、入札参加者は見積もりにあたって設計図書および現地調査により、数量その他を十分に調査してください。

金 円

(工事価格 金 円)

(工事内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
本工事		1	式		
計					
共通費					
I 共通仮設費		1	式		
II 現場管理費		1	式		
III 一般管理費等		1	式		
計					
合計(工事価格)					
消費税等相当額		1	式		
総合計(工事費)					









建築工事 細目別内訳

建築工事		コンクリート				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(スラブコンクリート)						
コンクリート (個別)	F0=24N/mm <sup>2</sup> S=1.8 徳島東部 1	0.2	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	0.2	m <sup>3</sup>			
型枠	小型構造物用型枠	1.3	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	1.3	m <sup>2</sup>			
型枠廃材処理費 (個別)	廃材運搬共	1.3	m <sup>2</sup>			
(押えコンクリート)						
コンクリート (個別)	F0=18N/mm <sup>2</sup> S=1.8 徳島東部 1	0.1	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	0.1	m <sup>3</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	9.1	m			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	1.3	m <sup>2</sup>			
押えコンクリート撤去		1.3	m <sup>2</sup>			
(金属)						
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	3	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボルト等切込み共	3	か所			
(左官・タイル)						
床モルタル塗り	木ごと 一般タイル下地 厚37	1	式			
床モザイクタイル張り	エッジタイル張 50mm角 下地モルタル別途	1	式			
(防水)						
塗膜防水(材工共)	Y-2 密着工法 コムアスファルト系 平面 表面塗装なし	1.3	m <sup>2</sup>			
(建具)						
トイレブース改修	ドア開閉変更 表示引手新設、部材取替 材工共	2	か所			
計						





機械設備工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	陶器 ダンプトラック 2t積級 60.0km以下	0.1	m3			
撤去材運搬	廃プラ ダンプトラック 2t積級 60.0km以下	0.1	m3			
発生材処分	陶器	0.1	m3			
発生材処分	廃プラ	0.1	m3			
計						

建築工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式			別紙 00-0001
養生(内部改修)	複合改修	17.2	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	17.2	m <sup>2</sup>			
計						
足場	脚立足場	1	式			別紙 00-0003
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	17.2	m <sup>2</sup>			
計						

機械設備工事		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0006
機械はつり(パイプ ソドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 125mm	3	か所			
計						