

工事名称 令和8年度鴨島浄水場・川島浄水場施設照明LED化工事

工事場所 吉野川市鴨島町・川島町

○工事概要

鴨島浄水場

- ・構造 管理棟：RC造 次亜塩素室棟：CB造 ポンプ室棟 キュービクル
- ・階数 管理棟1階 次亜塩素室棟1階 ポンプ室棟1階
- ・延床面積 管理棟：112㎡ 次亜塩素室棟：5.7㎡ ポンプ室棟：55.68㎡

川島浄水場

- ・構造 管理棟：RC造 屋外倉庫棟：S造
- ・階数 管理棟2階 屋外倉庫棟1階
- ・延床面積 管理棟：300㎡ 屋外倉庫棟：54㎡

・工事種別

照明設備 図示照明器具の更新工事一式

撤去工事 図示位置の不要となる照明器具の撤去工事一式

- ・工事期間 契約締結日から 令和8年12月18日まで

○刊行物は次の単価を使用している。

| | |
|---------|---------|
| 建築コスト情報 | 2026年4月 |
| 建築施工単価 | 2026年4月 |
| 建設物価 | 2026年4月 |
| 積算資料 | 2026年4月 |

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準により算定している。

○本設計書に記載の数量は参考数量であり、入札参加者は見積もりにあたり設計図書および現地調査により、数量その他を十分に調査する。

金 円

(工事価格 金 円)

(工事内訳)

| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 直接工事費 | | | | | |
| 本工事 | | 1 | 式 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | | | | | |
| 共通費 | | | | | |
| I 共通仮設費 | | 1 | 式 | | |
| II 現場管理費 | | 1 | 式 | | |
| III 一般管理費等 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |
| 合計(工事価格) | | | | | |
| 消費税等相当額 | | 1 | 式 | | |
| 総合計(工事費) | | | | | |
| | | | | | |

| 電灯設備 | | 川島浄水場 | | 撤去工事 | | |
|--------------|--------------------------|-------|----|------|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 【撤去工事】 | | | | | | |
| 蛍光灯器具撤去 | 露出形 FL 10W ×1 再使用しない | 8 | 個 | | | |
| 蛍光灯器具撤去 | 露出形 FL 15W ×1 再使用しない | 3 | 個 | | | |
| 蛍光灯器具撤去 | 露出形 FL 20W ×1 再使用しない | 4 | 個 | | | |
| 蛍光灯器具取外し | 露出形 FL 20W ×3 再使用する | 1 | 個 | | | |
| 蛍光灯器具取外し | 露出形 FL 40W ×1 再使用する | 4 | 個 | | | |
| 蛍光灯器具取外し | 露出形 FL 40W ×1 再使用する | 7 | 個 | | | |
| 蛍光灯器具取外し | 露出形 FL 40W ×1 再使用する | 9 | 個 | | | |
| 蛍光灯器具取外し | つり下げ形 FL 40W ×1 再使用する | 2 | 個 | | | |
| 蛍光灯器具撤去 | 露出形 FL 40W ×2 再使用しない | 3 | 個 | | | |
| 蛍光灯器具取外し | 埋込形 FL 40W ×2 再使用する | 18 | 個 | | | |
| 白熱灯器具撤去 | シーリングライト 再使用しない | 3 | 個 | | | |
| 白熱灯器具撤去 | ブラケットライト 再使用しない | 3 | 個 | | | |
| 600V絶縁ケーブル撤去 | 1.6mm-2C 管内 再使用しない | 6.1 | m | | | |
| 硬質ビニル電線管撤去 | (VE16, HIVE16) 再使用しない | 6.1 | m | | | |

| 電灯設備 | | 川島浄水場 | | 撤去工事 | | |
|----------------|-----------------------------------------------|-------|----------------|------|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 位置ボックス撤去 | 再使用しない | 1 | 個 | | | |
| ローリングタワー | 4段 使用期間1週間 基本料, 供用賃料, 掛払手間含む | 1 | 台 | | | |
| 養生 整理清掃後片付け | | 6 | m ² | | | |
| 【発生材処分】 | | | | | | |
| とりこわし発生材運搬 | ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属類 DID区間無し 60.0km以下 | 1.6 | m ³ | | | |
| 発生材処分 | 金属 | 3.2 | m ³ | | | |
| とりこわし発生材運搬 | ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラ類 DID区間無し 60.0km以下 | 0.1 | m ³ | | | |
| 発生材処分 | 廃プラ | 0.2 | m ³ | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |