

令和 8 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和 8 年度 八幡通り線舗装補修工事		
工 事 場 所	吉野川市鴨島町上下島	摘 要	工期 93 日間
河 川 名 路 線 名 等	八幡通り線		
着 工 完 成 期 日	自 令和08年06月11日 至 令和08年09月11日		
工 事 番 号	第 号		
工 事 費	円也 (内消費税相当額) (円)		
工 事 概 要	施工延長 L=142.0m ・ 舗装工 A=459.0m ²		

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和8年度 八幡通り線舗装補修工事
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年5月以降）
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年05月01日公共
単 価 地 区	徳島東部1
機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 公 共
備 考	

令和8年度 八幡通り線舗装補修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
舗装工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事01						
道路修繕	1	式				
舗装工	1	式				
舗装打換え工	1	式				
舗装版切断 As版, t=4cm	7	m			単 1 号	
舗装版破砕 As版、t=4cm	459	m2			単 2 号	
殻運搬処理 As殻, 運搬距離5.5km, 処分費含	18	m3			単 3 号	
殻運搬処理 建設汚泥	0.006	m3			単 4 号	
不陸整正 補足材有, RM - 30, t=3cm	459	m2			単 5 号	
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13), t=4cm	459	m2			単 6 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
交通誘導警備員 昼間, 交代要員無	6	人日			単 7 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

