

令和 8 年度

# 工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和8年度 安楽寺・翁喜台線外1線舗装補修工事		
工 事 場 所	吉野川市山川町	摘    要	工期 100 日間
河 川 名 路 線 名 等	安楽寺・翁喜台線外1線		
着 工  完 成 期 日	自 令和08年06月11日 至 令和08年09月18日		
工 事 番 号	第 号		
工 事 費	円也 (内消費税相当額) ( 円)		
工 事 概 要	安楽寺・翁喜台線 施工延長 L = 9 2 . 0 m ・ 舗装工 A = 3 4 4 . 0 m <sup>2</sup>  山川宮地7号線 施工延長 L = 2 5 . 0 m ・ 舗装工 A = 7 7 . 0 m <sup>2</sup> ・ 境界壁 L = 3 . 0 m ・ 車線分離標 N = 2 本		



## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事	1	式				
舗装	1	式				
舗装工	1	式				
舗装準備工	1	式				
不陸修正（車道・路肩部） 補足材有り,再生粒度調整砕石(RM-30), t=3cm	419	m2			単 1 号	
アスファルト舗装工	1	式				
表層（車道・路肩部+隅切り部） 再生密粒度アスコン（13）, t=4cm	421	m2			単 2 号	
路盤（隅切り部） 再生粒度調整砕石(RM-30), t=10cm	2	m2			単 3 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
舗装版破砕（車道・路肩部） アスファルト舗装版, t=15cm以下	419	m2			単 4 号	
舗装版切断（車道・路肩部） アスファルト舗装版, t=15cm以下	12	m			単 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
運搬処理工	1	式				
殻運搬・処分（車道・路肩部） アスファルト殻, 運搬距離L=2.6km, 処理費含む	17	m3			単 6 号	
汚泥処分（車道・路肩部） アスファルト舗装版切断汚泥	0.01	m3			単 7 号	
道路付属施設工	1	式				
境界工	1	式				
境界壁（隅切り部） 18-8-40(高), W/C≤60%	3	m			単 8 号	
道路付属物工	1	式				
車線分離標（隅切り部） ポストコーン H=650mm	2	本			単 9 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 昼間, 交替要員無し	8	人日			単 10 号	
直接工事費計						

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						















令和8年度 安楽寺・翁喜台線外1線舗装補修工事

【 第 8 号 単価表 】						
境界壁（隅切り部） 18-8-40(高), W/C≤60%						3 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	0.125	m3			P 7 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.67	m2			P 8 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.7	m2			P 9 号	
計						
単位当たり						



