

## 見積参考資料

### 工事名 令和8年度 市民プラザ駐車場拡張工事

#### ◇経費情報◇

工 種 区 分	舗装工事
単 価 地 区	徳島東部1
施工地域・工事場所	補正無し
前 金 支 出 割 合	35%を超え40%以下
契 約 保 証	契約保証に係る補正を行わない
現 場 環 境 改 善 費	計上しない

#### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な  
工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を  
拘束するものではない。

令和 8 年度

# 工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和 8 年度 市民プラザ駐車場拡張工事		
工 事 場 所	吉野川市鴨島町鴨島	摘 要	工期 107 日間
河 川 名 路 線 名 等			
着 工 完 成 期 日	自 令和08年06月11日 至 令和08年09月25日		
工 事 番 号	第 号		
工 事 費	円也 (内消費税相当額) ( 円)		
工 事 概 要	施工延長 L=33.5m ・ 舗装工 A=518m <sup>2</sup> ・ 駒止め N=17 ・ 区画線工 L=130m		

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和8年度 市民プラザ駐車場拡張工事
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年05月01日公共
単 価 地 区	徳島東部1
機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 公 共
備 考	

令和8年度 市民プラザ駐車場拡張工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費						
本工事費	1	式				
舗装工事01	1	式				
合計	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
舗装工事01	1	式				
舗装	1	式				
舗装工	1	式				
作業土工	1	式				
掘削 土砂	19	m3			単 1 号	
舗装版破碎工	1	式				
舗装版破碎 As舗装 t=4cm	331	m2			単 2 号	
構造物撤去 無筋構造物 機械施工	1.1	m3			単 3 号	
構造物撤去 無筋構造物 人力施工	0.2	m3			単 4 号	
運搬処理工	1	式				
殻運搬処理 As殻 運搬距離 L=5.3km	13	m3			単 5 号	
殻運搬処理 Co殻 運搬距離L=7.4km	1.3	m3			単 6 号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
残土処理 運搬距離 L=5.2km	19	m3			単 7 号	
スクラップ ヘビー	0.1	t			単 8 号	
アスファルト舗装工	1	式				
不陸整正 補足材有	331	m2			単 9 号	
不陸整正 補足材無	187	m2			単 10 号	
表層 再生密粒度アスコン13 t=4cm	518	m2			単 11 号	
道路付属施設工	1	式				
道路付属物撤去工	1	式				
フェンス撤去 H=1.5m 支柱間隔2m	21	m			単 12 号	
道路付属物設置工	1	式				
駒止めブロック H=200 W=150 L=600	17	台			施 1 号	
場所打コンクリート工	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
天端調整工 t=2cm	12	m			単 13 号	
底版調整工 H=50mm~100mm	25	m			単 14 号	
区画線工	1	式				
区画線工	1	式				
区画線 白色 実線 W=10cm	130	m			単 15 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌試験費	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						































令和8年度 市民プラザ駐車場拡張工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
駒止めブロック H=200 W=150 L=600						1 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.03	m3			P 9 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.3	m2			P 10 号	
境界ブロック A種	2	個				
計						
単位当たり						







令和8年度 市民プラザ駐車場拡張工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 10cm 塗布厚1.5mm 白						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15~18 白 溶融型	570	kg				
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 市民プラザ駐車場拡張工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
掘削 小規模 土砂 標準							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J6] = 7 施工数量 標準							

令和8年度 市民プラザ駐車場拡張工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホリ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し			
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4	舗装版厚 15cm以下			
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用			

令和8年度 市民プラザ駐車場拡張工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オノロード・ティーズル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)		
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 4	運搬距離	6.5km以下		
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 市民プラザ駐車場拡張工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オノロード・ティール] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 4	運搬距離 8.0km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 市民プラザ駐車場拡張工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オノロード・ティセール] 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格	ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3)		
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無		
[JD] = 8 運搬距離 6.0km以下							

令和8年度 市民プラザ駐車場拡張工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
不陸整正 16mm以上22mm未満							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
<b>【機械】</b>							
モータクレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m							
ロータリー (マカダム) 10～12t							
タイヤロー〔普通型〕 運転質量13～14t							
<b>【労務】</b>							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
<b>【材料】</b>							
再生粒度調整碎石 RM-30							
軽油							

令和8年度 市民プラザ駐車場拡張工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】

(続 き)

不陸整正 16mm以上22mm未満

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 補足材料の有無 有り			[J2] = 4	補足材料平均厚さ 16mm以上22mm未満			
[J3] = 8 補足材料 再生粒度調整砕石 RM30			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

令和8年度 市民プラザ駐車場拡張工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
<b>【機械】</b>							
モータクレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m							
ロータリー (マカダム) 10～12t							
タイヤロー〔普通型〕 運転質量13～14t							
<b>【労務】</b>							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
<b>【材料】</b>							
軽油							
<b>【端数調整】</b>							



令和8年度 市民プラザ駐車場拡張工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
<b>【機械】</b>							
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m							
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t							
ロードローラ(マカダム) 10～12t							
その他(機械)							
<b>【労務】</b>							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
<b>【材料】</b>							

令和8年度 市民プラザ駐車場拡張工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】

( 続 き )

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4	平均幅員 3.0m超			
[A1] = 14 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し			[J4] = 3 [y1] = 1	瀝青材料種類 プライムコート PK-3 アスコン小型車運搬区分 小型車運搬無し			

令和8年度 市民プラザ駐車場拡張工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C ≤ 60%							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(高)			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1	生コン悪路割増区分 悪路割増無し			

令和8年度 市民プラザ駐車場拡張工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

令和8年度 市民プラザ駐車場拡張工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C ≤ 60%							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(高)			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1	生コン悪路割増区分 悪路割増無し			

