数　量　総　括　表						
工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
道路工事						
土　工						
	掘　削	土　砂		m^3	6	
	盛　土	流用土	W＜2.5m	m^3	3	
	作業土工	床掘	土　砂	m^3	1	
		埋戻	W＜1.0m	m^3	1	
	作業残土処理工	残土処理	全　体	m^3	2	
		基面整正	土　砂	m^2	2	

数　量　総　括　表						
工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
擁　壁　工						
	練石積			式	1	
		石　積	雑割石(φ20cm程度)	m^2	43	
		裏込砕石	RC-40	m^3	7	
		胴込コンクリート	σck≧18N/mm2	m^3	4	
		水抜パイプ	VPφ65mm	m	3	
		吸い出し防止材	300×300	m^2	1	
		足場工	単管傾斜足場	掛m^2	40	