数 量 総 括 表

名　　称	令和8年度　諏訪地区排水路舗装工事
箇　　所	吉野川市山川町諏訪

工　　種	種　　別	名　　称	規　　格	単位	数　　量	摘　　要
舗　装　工	舗 装 準 備 工	不　陸　整　正	補足材,RM-30,t=3cm	m2	136	136.36　（CAD計測）
	アスファルト舗装工	機械施工				
		表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13),t=4㎝	m2	136	136.36　（CAD計測）
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗　装　版　破　砕	アスファルト,t=15cm以下	m2	136	136.36　（CAD計測）
		舗　装　版　切　断	アスファルト,t=15cm以下	m	13	13.33　（CAD計測）
	運 搬 処 理 工	殻 運 搬 ・ 処 分	As殻,運搬距離L=0.5km	m3	5	4.99　仮舗装47.0m2×0.03m=1.41m3
						既設舗装89.4m2×0.04m=3.58m3
		建　設　汚　泥	アスファルト切断汚泥	m3	0.012	0.0123
仮　設　工	交 通 管 理 工	交 通 誘 導 警 備 員	交替要員無し	人日	4	4.00