

令和 8 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和 8 年度 善勝寺東谷川浚渫工事		
工 事 場 所	吉野川市川島町学	摘 要	工期 98 日間
河 川 名 等 路 線 名 等	善勝寺東谷川		
着 工 完 成 期 日	自 令和08年06月25日 至 令和08年09月30日		
工 事 番 号	第 号		
工 事 費	(内消費税相当額) (円也 円)		
工 事 概 要	浚渫 1式 掘削 V=7.0m3 土砂運搬処理 V=7.0m3		

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川維持工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
河川維持工事02						
浚渫(河川)	1	式				
河川土工	1	式				
作業土工	1	式				
掘削 土砂	7	m3			単 1 号	
残土処理工	1	式				
土砂運搬処理 仮置,運搬距離L=1.5km	7	m3			単 2 号	
土砂運搬処理 土砂,運搬距離L=22.4km	7	m3			単 3 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員	1	人日			単 4 号	
直接工事費計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌試験 29項目	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

令和8年度 善勝寺東谷川浚渫工事

【 第 3 号 単価表 】						
土砂運搬処理 土砂,運搬距離L=22.4km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 4 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 2 号	
土砂等運搬 標準 ハッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	1	m3			P 5 号	
残土処理費 福井興業(株)	1	m3				
計						
単位当たり						

