

工事名称 川島城テニスコート照明設備改修工事

工事場所 吉野川市川島町

○工事概要

電灯設備 照明器具のLED化に伴う更新工事
撤去工事 上記に伴う撤去工事一式

○工事期間

契約締結日から令和9年1月29日まで
本工事は、猛暑を考慮した工期設定の対象外工事である。

○刊行物は次の単価を使用している

・建設物価 2026年4月 ・積算資料 2026年4月
・建築コスト情報 2026年4月 ・建築施工単価 2026年4月

○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している

・仮設鉄板敷 設置撤去1式
・土壌分析費 1か所

○共通費は公共建築工事共通費積算基準により算出している。

法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書(金抜き)に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は受け付けない。

※本設計書に記載の数量は参考数量であり、入札参加者は見積もりにあたり設計図書および現地調査により、数量その他を十分に調査してください。

金 円

(工事価格 金 円)

(工事内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
本工事		1	式		
計					
共通費					
I 共通仮設費		1	式		
II 現場管理費		1	式		
III 一般管理費等		1	式		
計					
合計(工事価格)					
消費税等相当額		1	式		
総合計(工事費)					

電気設備工事 細目別内訳

屋外		電灯設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	3.5mm2	238	m				
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	21	m				
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	18	m				
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	36	m				
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	324	m				
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 22mm	2	m				
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 28mm	57	m				
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 42mm	6	m				
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 54mm	2	m				
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 16mm	4	m				
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	53	m				
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	55	m				
LED照明器具	LED投光器	12	台				
LED投光器取付架台		4	台				
LED照明器具	誘虫器 架台共	2	台				

電気設備工事 細目別内訳

屋外		電灯設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED灯器具撤去	投光器 50000 Lm以下 再取付	4	個				
計器盤	P-1	1	面				
開閉器盤	S-1	1	面				
開閉器盤	S-2	1	面				
開閉器盤	S-3	1	面				
電波時計	φ 700 鋼板製 交流式	1	個				
コンクリート柱 (建柱車)	12m- 19cm- 5.0kN	4	本				
コンクリート根柵	1.0m-0.2m	8	本				
建柱車	4日	1	式				
高所作業車	4日	1	式				
バンドホル (既製品)	H1-6 600×600×600 R8K蓋付き	1	個				
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	2	か所				
根切り (機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	22.7	m3				
埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	9.9	m3				
盛土 (A種)	山砂の類	12.8	m3				

屋外		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
産廃処分費	コンクリート有筋	4.8	t			
とりこわし 発生材運搬	ガンブトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 60.0km以下	0.3	m3			
産廃処分費	廃プラスチック	0.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ガンブトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 60.0km以下	2	m3			
産廃処分費	金属	4	m3			
伐採	幹周15cm未満 人力	1	本			
伐採抜根	幹周15～25cm未満 人力	1	本			
とりこわし 発生材運搬	ガンブトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 60.0km以下	0.2	m3			
産廃処分費	生木	0.1	t			
産廃処分費	根株	0.1	t			
計						