

令和 8 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和 8 年度 県単林道事業 林道倉羅榎平線コンクリート舗装工事		
工 事 場 所	吉野川市美郷字大平	摘 要	工期 159 日間
河 川 名 路 線 名 等	林道倉羅榎平線		
着 工 完 成 期 日	自 令和08年07月23日 至 令和08年12月28日		
工 事 番 号	第 号		
工 事 費	円也 (内消費税相当額) (円)		
工 事 概 要	施工延長 L=72.5m ・コンクリート舗装 A=283m2 ・ふとんかご L=14.0m ・法面保護工 A=86m2		

令和8年度 県単林道事業 林道倉羅樫平線コンクリート舗装工事

総 括 表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路工事	1	式				
舗装工事	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 土砂	93	m3			単 1 号	
作業土工	1	式				
床掘 土砂	46	m3			単 2 号	
整地 土砂	17	m3			単 3 号	
盛土工	1	式				
路床盛土 土砂	29	m3			単 4 号	
路体盛土 土砂	83	m3			単 5 号	
舗装工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート舗装工	1	式				
コンクリート舗装 18-8-40(高炉), W/C 60%	283	m2			単 6 号	
不陸整正 補足材無し	283	m2			単 7 号	
法面工	1	式				
かご工	1	式				
ふとんかご 50cm x 120cm	14	m			単 8 号	
法面保護工	1	式				
法面整形 盛土部	86	m2			単 9 号	
法面保護工 植生シート	86	m2			単 10 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 県単林道事業 林道倉羅樫平線コンクリート舗装工事

【 第 6 号 単価表 】						
コンクリート舗装 18-8-40(高炉),W/C 60%						
283 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾞ 車打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	43	m3			P 6 号	
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	12	m2			P 7 号	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm	5	m2			P 8 号	
溶接金網 6*150*150	262	m2				
計						
単位当たり						

