

見積参考資料

工 事 名 令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区 ）

経費情報

工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 地 区	徳島東部 1
施工地域・工事場所	補正無し
前 金 支 出 割 合	3 5 %を超え 4 0 %以下
契 約 保 証	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を
拘束するものではない。

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）
諸 経 費 区 分	上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和08年06月01日公共
単 価 地 区	徳島東部 1
機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年05月 上 水 道
備 考	

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式				
合計						

吉野川市水道事業者

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式				
管路	1	式				
管きょ工（開削）	1	式				
管布設工	1	式				
配水管布設工 DCIP-GX形 φ 200	1	式			単 1 号	
配水管布設工 枝線	1	式			単 2 号	
消火栓設置工 N= 1 箇所	1	式			単 3 号	
給水管布設工 N=4戸	1	式			単 4 号	
管路土工	1	式				
管路土工	1	式			単 5 号	
コンクリート打設工 18× 8× 40	0.17	m2			単 6 号	
管路土留工	1	式				

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留工 深2.0m以下	1	式			単 7 号	
舗装撤去工	1	式				
舗装版切断 As t=15cm以下	472.7	m			単 8 号	
舗装版切断 C o t=15cm以下	11	m			単 9 号	
舗装版破碎 As t=10cm以下	191.2	m2			単 10 号	
コンクリート舗装版取壊工 無筋構造物 機械施工	0.16	m3			単 11 号	
殻運搬・処分 As殻 運搬距離L=5.8km	9.53	m3			単 12 号	
殻運搬・処分 C o 殻 運搬距離L=5.8km	0.16	m3			単 13 号	
既設管撤去工	1	式				
既設管撤去工	1	式			単 14 号	
消火栓撤去工 N= 1 箇所	1	式			単 15 号	
舗装復旧工	1	式				

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮舗装復旧工 DC1P φ 200	1	式			単 16 号	
仮設工	1	式				
仮設工	1	式				
交通誘導警備員B 交替要員なし	1	式			単 17 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌試験費 29項目	1	式			単 37 号	
通水試験工	1	式			単 38 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 1 号 単価表 】 配水管布設工 DCIP-GX形 φ 200						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配水管布設工（資材費） DCIP-GX形 φ 200	1	式			単 18 号	
配水管布設工（労務費） DCIP-GX形 φ 200	1	式			単 19 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 2 号 単価表 】 配水管布設工 枝線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配水管布設工（資材費） 枝線	1	式			単 20 号	
配水管布設工（労務費） 枝線	1	式			単 21 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 3 号 単価表 】 消火栓設置工 N= 1 箇所						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓設置工（資材費）	1	式			単 22 号	
消火栓設置工（労務費）	1	式			単 23 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 4 号 単価表 】 給水管布設工 N=4戸 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管布設工（資材費） N=4戸	1	式			単 24 号	
給水管布設工（労務費） N=4戸	1	式			単 25 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 5 号 単価表 】 管路土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工 配水管	1	式			単 26 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 7 号 単価表 】 土留工 深2.0m以下 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	4	m			施 1 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	4	m			施 2 号	
アルミ矢板賃料 有効幅333mm 矢板長2000mm	24	枚				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 8 号 単価表 】						
舗装版切断 As t=15cm以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	100	m			P 2 号	
建設汚泥(建設系無機性に限る)	0.092	t				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 9 号 単価表 】 舗装版切断 C o t=15cm以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	100	m			P 3 号	
建設汚泥(建設系無機性に限る)	0.092	t				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 12 号 単価表 】 殻運搬・処分 As殻 運搬距離L=5.8km 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.8km	1	m3			施 5 号	
アスファルト塊	1	m3				
計						
単位当たり						

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 13 号 単価表 】						
殻運搬・処分 C o 殻 運搬距離L=5.8km					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.8km	1	m3			施 5 号	
コンクリート塊(無筋) 40cm角以上は別途	1	m3				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 14 号 単価表 】 既設管撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
撤去労務費（既設）	1	式			単 27 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 16 号 単価表 】 仮舗装復旧工 DCIPφ 200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト舗装工 再生密粒度As(13) t=5cm	187.8	m2			単 29 号	
アスファルト舗装工 再生密粒度As(13) t=4cm	3.4	m2			単 30 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【 第 18 号 単価表 】 配水管布設工（資材費） DCIP-GX形φ200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
K形 特殊押輪(全周) φ200	7	組				
GX形 異形管接合材料 φ200	2	組				
GX形 G-Linkセット φ200	8	組				
GX形 ライナ φ200	3	個				
K形 継ぎ輪 φ200	1	個				
GX形 両受ワットル仕切弁 φ200	3	個				
GX形 二受T字管 φ200×φ100	2	個				
K形 曲管 45° φ200×45°	1	個				
GX形 両受曲管 45° φ200×45°	1	個				
K形 3種ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 φ200×5.0m	1	本				
GX形 S種ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 φ200×5.0m	24	本				
円形2号用 底版 下部壁用 内寸350 高さ60	5	個				

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【第18号単価表】（続 き） 配水管布設工（資材費）DCIP-GX形φ200 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形2号用 下部壁 内寸350 高さ300	5	個				
円形2号用 中部壁 内寸350 高さ300	7	個				
円形2号用 上部壁 内寸350 高さ150	5	個				
円形2号鉄蓋 内寸350 高さ150	5	個				
埋設クロスシート 巾150mm×50m(2倍折込)	4	巻				
K形栓 φ200	2	個				
不断水仕切弁(鑄鉄管用) φ200	2	基				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 19 号 単価表 】 配水管布設工（労務費） DCIP-GX形 φ 200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高40	5	個			施 6 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA	5	個			施 7 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号中部壁 内寸350 高300	7	個			施 8 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号上部壁 内寸350 高150	5	個			施 9 号	
鉄蓋設置 円形 2号 寸法350mm	5	個			施 10 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm	3	基			施 11 号	
不斷水仕切弁(鋳鉄管用)(設置費) φ 200	2	基				
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	8	口			施 12 号	
メカニカル継手 呼び径200mm	7	口			施 13 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	8	口			施 14 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm	3	口			施 15 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径200mm	23	口			施 16 号	

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 19 号 単価表 】 (続 き) 配水管布設工（ 労務費 ） DCIP-GX形 φ 200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	130.5	m			施 17 号	
管明示シート	158	m			施 18 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【 第 20 号 単価表 】							1 式 当り
配水管布設工（資材費） 枝線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
GX形 挿し受片落管 φ 100 × φ 75	2	個					
VC短管2号（抜止付） φ 75	2	個					
塩ビ管用 効型曲管(抜止付) 45 ° φ 75 × 45 °	8	個					
GX形 G-Linkセット φ 75	2	個					
GX形 G-Linkセット φ 100	2	個					
継手一体型ワトシール仕切弁(VP用) φ 75	2	基					
円形1号鉄蓋 内寸250 高さ150	2	個					
円形1号用 上部壁 内寸250 高さ150	2	個					
円形1号用 中部壁 内寸250 高さ100	1	個					
円形1号用 中部壁 内寸250 高さ300	1	個					
円形1号用 下部壁 内寸250 高さ300	2	個					
円形1号用 底版 下部壁用 内寸250 高さ60	2	個					

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【第20号単価表】 (続 き) 配水管布設工（資材費）枝線 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 21 号 単価表 】							1 式 当り
配水管布設工（労務費） 枝線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	1.7	m			施 19 号		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	11.1	m			施 20 号		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 鋳鉄管 呼び径200mm	1	箇所			施 21 号		
コア取付け工 呼び径50mm	1	箇所			施 22 号		
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径50mm	4	口			施 23 号		
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径75mm	22	口			施 24 号		
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	2	口			施 25 号		
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	2	口			施 26 号		
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	2	口			施 27 号		
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm	12	口			施 28 号		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	2	基			施 29 号		
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			施 30 号		

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 21 号 単価表 】 (続 き) 配水管布設工（労務費） 枝線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	2	個			施 31 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			施 32 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			施 33 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	2	個			施 34 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	2	個			施 35 号	
鉄蓋撤去 円形 1号 寸法250mm	2	個			施 36 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm	6.5	m			施 37 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【 第 22 号 単価表 】 消火栓設置工（資材費） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形 フランジ 付T字管 φ 200 × φ 75	1	個				
消火栓(地下式単口) φ 75	1	個				
補修弁（レバ-式ボ-ル弁） φ 75 × 150L	1	個				
DCIP両フランジ短管(RF) φ 75 × 300L	1	個				
角型2号鉄蓋 寸法600 × 500 高さ100	1	個				
角型2号用 調整リソ 寸法600 × 500 高さ50	1	個				
角型2号用 上部壁 寸法600 × 500 高さ200	1	個				
角型2号用 中部壁 寸法600 × 500 高さ100	1	個				
角型2号用 中部壁 寸法600 × 500 高さ200	1	個				
角型2号用 下部壁 寸法600 × 500 高さ200	1	個				
角型2号用 底版 寸法600 × 500 高さ80	1	個				
計						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

【 第 22 号 单価表 】

(続 き)

消火栓設置工（資材費）

1 式 当り

[illegible]

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【 第 23 号 単価表 】 消火栓設置工（労務費） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm	1	口			施 15 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	1	口			施 14 号	
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	1	箇所			施 38 号	
鉄蓋設置 角形 2号 寸法600×500mm	1	個			施 39 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号調整リグ 内径600×500 高50	1	個			施 40 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200	1	個			施 41 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号中部壁 内径600×500 高100	1	個			施 42 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号中部壁 内径600×500 高200	1	個			施 43 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号下部壁 内径600×500 高200	1	個			施 44 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号底板 内径600×500 高40	1	個			施 45 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	3	口			施 46 号	
計						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

【 第 23 号 单価表 】

(続 き)

消火栓設置工（労務費）

1 式 当り

[illegible]

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 24 号 単価表 】 給水管布設工（資材費） N=4戸 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 φ 20	20.5	m				
分岐サドル（ 鋳鉄管用 ） φ 200 × φ 20	4	個				
密着コア φ 20	4	個				
離脱防止付ソケット(分止水栓用)(PE用) 20（ PE φ 20用 ）	4	個				
90 ° ロングベンド φ 20	4	個				
副栓付止水栓(開閉防止、伸縮付) φ 20 × φ 13	3	個				
副栓付止水栓(開閉防止、伸縮付) φ 20	1	個				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 25 号 単価表 】 給水管布設工（労務費） N=4戸 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径20mm	20.5	m			施 47 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径13mm	3	口			施 48 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	8	口			施 49 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	4	口			施 50 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径200mm	4	箇所			施 51 号	
コア取付け工 呼び径20mm	4	箇所			施 52 号	
止水栓取付け PP用 呼び径13mm	3	箇所			施 53 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 54 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 26 号 単価表 】 管路土工 配水管 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削 土砂	273.2	m3			単 32 号	
管路埋戻費 砂	6.7	m3			単 33 号	
管路埋戻費 RC-30	238.2	m3			単 34 号	
管路埋戻費 RM-30	22.7	m3			単 35 号	
発生土処分費	273.2	m3			単 36 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 27 号 単価表 】 撤去労務費（既設） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径200mm	130.5	m			施 55 号	
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	21	口			施 56 号	
鑄鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径200mm	2	基			施 57 号	
鉄蓋撤去 円形 2号 寸法350mm	2	個			施 58 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 2号上部壁 内寸350 高150	2	個			施 59 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 2号中部壁 内寸350 高300	2	個			施 60 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA	2	個			施 61 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 2号底版 内寸350 高40	2	個			施 62 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 28 号 単価表 】 撤去労務費 消火栓						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓撤去 機械施工 地下式 単口	1	箇所			施 63 号	
鉄蓋撤去 角形 2号 寸法600×500mm	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号調整リグ 内径600×500 高50	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200	1	個			施 66 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号中部壁 内径600×500 高100	1	個			施 67 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号中部壁 内径600×500 高200	1	個			施 68 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号下部壁 内径600×500 高200	1	個			施 69 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号底版 内径600×500 高40	1	個			施 70 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

[illegible]

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 36 号 単価表 】 発生土処分費						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離9.2km	1	m3			施 78 号	
発生土処分費 波多野工業(株)	1	m3				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 38 号 単価表 】							1 式 当り
通水試験工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
通水試験工		日			単 39 号		
計							
単位当たり							

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 39 号 単価表 】							1 日 当り
通水試験工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
通水試験		日			施 79 号		
計							
単位当たり							

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【 第 1 号 施工単価表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 2 号 施工単価表 】 アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付) 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9 t 吊		時間				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【第 3 号 施工単価表】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【 第 4 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【第6号 施工単価表】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高40 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【第7号 施工単価表】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【 第 8 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号中部壁 内寸350 高300 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【 第 9 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号上部壁 内寸350 高150 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 10 号 施工単価表 】 鉄蓋設置 円形 2号 寸法350mm						
1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 12 号 施工単価表 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 13 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径200mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 14 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%						
計								
単位当たり								

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 15 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 16 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径200mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 18 号 施工単価表 】 管明示シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 19 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 20 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 21 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 鋳鉄管 呼び径200mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め）		%				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 22 号 施工単価表 】 コア取付け工 呼び径50mm 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 23 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径50mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め）		%						
計								
単位当たり								

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 24 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径75mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め）		%						
計								
単位当たり								

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 25 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め）		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 26 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 27 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%						
計								
単位当たり								

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 28 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 30 号 施工単価表 】 鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm						
1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 37 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【 第 38 号 施工単価表 】 消火栓設置 機械施工 地下式 単口						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 39 号 施工単価表 】 鉄蓋設置 角形 2号 寸法600×500mm						
1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【 第 42 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号中部壁 内径600×500 高100						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 44 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号下部壁 内径600×500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 46 号 施工単価表 】 フランジ継手 呼び径75(80)mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 47 号 施工単価表 】						
ホリシ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径20mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 48 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径13mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め）		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 49 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め）		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 50 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 51 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径200mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め）		%				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 52 号 施工単価表 】 コア取付け工 呼び径20mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 53 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径13mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 54 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 55 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径200mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付) 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9 t 吊		時間				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 62 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 2号底版 内寸350 高40 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【 第 63 号 施工単価表 】						
消火栓撤去 機械施工 地下式 単口						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 64 号 施工単価表 】 鉄蓋撤去 角形 2号 寸法600×500mm						
1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 66 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【 第 71 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用		L				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイ式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 72 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度アスコン(13)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	10.058	t				
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用		L				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイ式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め）		%				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 73 号 施工単価表 】 交通誘導警備員 B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【第74号 施工単価表】						
バックホウ掘削積込 加-5型 山積0.28m3(平積0.2)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-5型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 75 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂 クッション用						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
砂 クッション用	100	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 76 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャー RC-30						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
再生クラッシャー RC-30	100	m3				
諸 雑 費 （ 丸 め ）						
計	1	式				
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 77 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生粒度調整砕石 RM-30				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
再生粒度調整砕石 RM-30	100	m3				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 79 号 施工単価表 】						
通水試験						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		%				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【第 1 号 施工パッケージ】 コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し				

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【第2号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 フレート 径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッター (フレート) 径18インチ							
ガリツ レギュラー							
その他(材料)							

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 2 号 施工パッケージ 】（ 続 き ） 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【第 3 号 施工パッケージ】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 フレート 径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ (フレート) 径18インチ							
ガリソ レギュラー							
その他(材料)							

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 3 号 施工パッケージ 】（ 続 き ） 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J3] = 1 コンクリート舗装版厚 15cm以下				

見積単価一覧（1／5）

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不断水仕切弁(鋳鉄管用) φ 200 内面粉体塗装		基	972,000			
処分費 発生土		m3	2,800			処分費（波多野工業（株））
不断水仕切弁(鋳鉄管用)(設置費) φ 200 内面粉体塗装		基	340,000			見積
土壌試験費 29項目		式	241,000			R8.7 建855積924
アルミ矢板賃料 有効幅333mm 矢板長2000mm		枚	40			R8.7 建819
K形 3種ダクタイル鋳鉄管 φ 200×5.0m 内面粉体塗装		本	72,400			R8.7 建285, 積421
K形 特殊押輪(全周) φ 200 全周特押 ボルト・ナット, コム輪		組	12,700			R8.7 建288, 積424
K形 曲管 45° φ 200×45° Ⅰ 類・内面粉体塗装		個	48,000			R8.7 建Web, 積110
K形 継ぎ輪 φ 200 Ⅰ 類・内面粉体塗装		個	32,000			R8.7 建Web, 積110
K形栓 φ 200 内面粉体塗装		個	28,400			見積
DCIP両フランジ短管(RF) φ 75×300L Ⅱ 類・内面粉体塗装		個	13,500			R8.7 建Web, 積112
GX形 S種ダクタイル鋳鉄管 φ 200×5.0m 内面粉体塗装		本	86,600			R8.7 建285, 積420

見積単価一覧（2／5）

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形 二受T字管 φ200×φ100 内面粉体塗装		個	70,500			R8.7 建286, 積423
GX形 挿し受片落管 φ100×φ75 内面粉体塗装		個	24,200			R8.7 建286, 積423
GX形 両受曲管 45° φ200×45° 内面粉体塗装		個	73,800			R8.7 建286, 積423
GX形 フランジ付T字管 φ200×φ75 内面粉体塗装 GFフランジ		個	71,200			R8.7 建286, 積423
GX形 ライナ φ200		個	10,600			R8.7 建286, 積423
GX形 異形管接合材料 φ200 異形管・ソフシール弁接合用 押輪・コム輪・T頭ボルトナット		組	8,500			R8.7 建286, 積423
GX形 G-Linkセット φ75 切管ユニット・異形管接合用		個	17,600			R8.7 建286, 積423
GX形 G-Linkセット φ100 切管ユニット・異形管接合用		個	19,800			R8.7 建286, 積423
GX形 G-Linkセット φ200 切管ユニット・異形管接合用		組	32,900			R8.7 建286, 積423
塩ビ管用 ㄐ型曲管(抜止付) 45° φ75×45° FCD製 内面粉体塗装		個	30,400			見積
ポリエチレン管 φ20 1種（軟質） 二層管		m	178			R8.7 建686, 積833
VC短管2号（抜止付） φ75 内面粉体塗装		個	23,600			見積

見積単価一覧（3／5）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
離脱防止付ソケット(分止水栓用) (PE用) 20 (PEφ20用) ストップリング		個	1,710			見積
GX形 両受ソフトソール仕切弁 φ200 内面粉体・外面耐食塗装 10K内ねじ 浅埋対応		個	319,000			R8.7 建300, 積438
継手一体型ソフトソール仕切弁 (VP用) φ75 内外面粉体塗装・7.5K		基	141,000			見積
分岐サドル (鋳鉄管用) φ200×φ20 ボール式 日本水道協会規格		個	44,200			見積
密着コア φ20		個	1,650			見積
消火栓(地下式単口) φ75 内外面粉体塗装		個	88,950			R8.7 建301, 積151
補修弁 (レバー式ボール弁) φ75×150L 内外面粉体塗装 7.5K		個	69,600			R8.7 建301, 積439
副栓付止水栓(開閉防止、伸縮付) φ20×φ13		個	21,200			見積
副栓付止水栓(開閉防止、伸縮付) φ20		個	21,200			見積
90° ロングベンド φ20 PE管、止水栓接合用		個	7,160			見積
埋設クロスシート 巾150mm×50m (2倍折込) 2倍折込		巻	9,400			R8.7 建629, 積442
円形1号鉄蓋 内寸250 高さ150 口径表示札の取付可		個	29,800			見積

見積単価一覧（4／5）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形1号用 上部壁 内寸250 高さ150		個	11,700			見積
円形1号用 中部壁 内寸250 高さ100		個	6,600			見積
円形1号用 中部壁 内寸250 高さ300		個	13,200			見積
円形1号用 下部壁 内寸250 高さ300		個	15,800			見積
円形1号用 底版 下部壁用 内寸250 高さ60 日本水道協会規格準拠 コンクリート製		個	4,900			見積
円形2号鉄蓋 内寸350 高さ150 口径表示札の取付可		個	49,400			見積
円形2号用 上部壁 内寸350 高さ150		個	21,900			見積
円形2号用 中部壁 内寸350 高さ300		個	16,500			見積
円形2号用 下部壁 内寸350 高さ300		個	23,900			見積
円形2号用 底版 下部壁用 内寸350 高さ60 日本水道協会規格準拠 コンクリート製		個	5,500			見積
角型2号鉄蓋 寸法600×500 高さ100		個	147,000			見積
角型2号用 上部壁 寸法600×500 高さ200		個	56,100			見積

見積単価一覧（ 5 ／ 5 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
角型2号用 中部壁 寸法600×500 高さ100		個	18,900			見積
角型2号用 中部壁 寸法600×500 高さ200		個	33,500			見積
角型2号用 下部壁 寸法600×500 高さ200		個	30,400			見積
角型2号用 底版 寸法600×500 高さ80 日本水道協会規格準拠 コンクリート製		個	12,800			見積
角型2号用 調整リング 寸法600×500 高さ50		個	19,300			見積
処分費 A s 殻		m ³	1,840			処分費（津崎興産（有）リサイクル）
処分費 C o 殻		m ³	1,170			処分費（津崎興産（有）リサイクル）