

令和 8 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和 8 年度 諏訪 9 号線道路改良工事		
工 事 場 所	吉野川市山川町諏訪	摘 要	
河 川 名 等 路 線 名 等	諏訪 9 号線		
着 工 完 成 期 日	自 令和08年08月06日 至 令和08年12月11日		
工 事 番 号	第 号		
工 事 費	円也 (内消費税相当額) (円)		
工 事 概 要	施工延長 L=40. 6m ・ 重力式擁壁 L=40. 6m ・ 水止壁 L=40. 1m ・ 仮舗装工 A=67. 0m2		

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01	1	式				
道路改良	1	式				
道路土工	1	式				
作業土工	1	式				
床堀 土砂	43	m3			単 1 号	
埋戻し 流用土	25	m3			単 2 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 運搬距離 L=3.1km	18	m3			単 3 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物, 機械施工	2	m3			単 4 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬処理工	1	式				
穀運搬・処分 Co, 運搬距離 L=1.0km , 処理費含	2	m3			単 5 号	
擁壁工	1	式				
場所打擁壁工	1	式				
重力式擁壁 18-8-40(高), W/C≦60%	40.6	m			単 6 号	
水止壁 18-8-40(高), W/C≦60%	40.1	m			単 7 号	
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
仮舗装 再生密粒度アスコン(13), t=3cm	67	m2			単 8 号	
路盤 再生粒度調整碎石(RM-30), t=11cm	67	m2			単 9 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B 昼間,交代要員無し	10	人日			単 10 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌試験費 29項目	1	式			単 11 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 諏訪9号線道路改良工事

【 第 1 号 単価表 】						
床堀 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 諏訪9号線道路改良工事

【 第 2 号 単価表 】						
埋戻し 流用土						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 諏訪9号線道路改良工事

【 第 3 号 単価表 】 土砂等運搬 運搬距離 L=3.1km 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	1	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 諏訪9号線道路改良工事

【 第 4 号 単価表 】						
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物, 機械施工						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	1	m3			施 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 諏訪9号線道路改良工事

【 第 5 号 単価表 】						
殻運搬・処分 Co, 運搬距離 L=1.0km , 処理費含					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 4 号	
コンクリート塊(無筋) 30cm角以下	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 諏訪9号線道路改良工事

【 第 6 号 単価表 】						
重力式擁壁 18-8-40(高), W/C≦60%						40.6 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高)	9.5	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	25.7	m2			P 6 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	27.7	m2			P 7 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.95	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 諏訪9号線道路改良工事

【 第 7 号 単価表 】 水止壁 18-8-40(高), W/C≦60% 40.1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高)	2.4	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	20.9	m2			P 6 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	8	m2			P 9 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.24	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 諏訪9号線道路改良工事

【 第 8 号 単価表 】						
仮舗装 再生密粒度アスコン(13), t=3cm						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			P 10 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 諏訪9号線道路改良工事

【 第 9 号 単価表 】						
路盤 再生粒度調整碎石 (RM-30), t=11cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工	1	m2			P 11 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 諏訪 9 号線道路改良工事

【 第 10 号 単価表 】 交通誘導警備員B 昼間, 交代要員無し 1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人日			施 2 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 諏訪9号線道路改良工事

[illegible]