

見積参考資料

工 事 名 令和8年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事

◇経費情報◇

工 種 区 分	道路改良工事
単 価 地 区	徳島東部1
施工地域・工事場所	補正無し
前 金 支 出 割 合	35%を超え40%以下
契 約 保 証	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を
拘束するものではない。

令和 8 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和 8 年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事		
工 事 場 所	吉野川市鴨島町喜来	摘 要	
河 川 名 路 線 名 等	知恵島中須賀・喜来宮北線		
着 工 完 成 期 日	自 令和08年08月06日 至 令和09年01月08日		
工 事 番 号	第 号		
工 事 費	円也 (内消費税相当額) (円)		
工 事 概 要	施工延長 L=29.3m ・ U型側溝 L=29m ・ 境界壁 L=22m ・ ブロック基礎 L=16m ・ 仮舗装 A=26m2		

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和 8 年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年5月以降）
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年06月01日公共
単 価 地 区	徳島東部 1
機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 公 共
備 考	

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事02						
道路改良	1	式				
道路土工	1	式				
作業土工	1	式				
掘削 小規模	47	m3			単 1 号	
床掘り 土砂	33	m3			単 2 号	
埋戻し 小規模 転用土	22	m3			単 3 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 運搬距離L=2.8km	58	m3			単 4 号	
排水構造物工	1	式				
場所打水路工	1	式				
U型側溝 B=300 18-8-25	29	m			単 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側溝蓋（蓋版工） コンクリート蓋版, 24-12-25	22	m			単 6 号	
側溝蓋（蓋版工） グレチソグ 蓋版, 18-8-25	7	m			単 7 号	
場所打コンクリート工	1	式				
張コンクリート t=15cm	51	m2			単 8 号	
擁壁工	1	式				
場所打擁壁工	1	式				
境界壁 H=400 18-8-40	22	m			単 9 号	
ブロック基礎 H=800	16	m			単 10 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版, t=4cm	2	m			単 11 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版, t=4cm	7	m2			単 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物, 機械施工	8	m3			単 13 号	
運搬処理工	1	式				
殻運搬処理 アスファルト殻, 運搬距離L=5. 2km	0. 3	m3			単 14 号	
殻運搬処理 コンクリート殻(無), 運搬距離L=7. 1km	8	m3			単 15 号	
汚泥処分 アスファルト舗装版切断汚泥	0. 01	m3			単 16 号	
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
上層路盤 RM-30 t=11cm	26	m2			単 17 号	
仮舗装 再生密粒度アスコン (13) , t=3cm	26	m2			単 18 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 昼間, 交替要員無し	32	人日			単 19 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌試験費 29項目	1	式			単 20 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 単価表 】						
掘削 小規模						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事

【 第 2 号 単価表 】

床掘り 土砂

1 m3 当り

[illegible]

【 第 3 号 単価表 】						
埋戻し 小規模 転用土					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模	1	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

【 第 4 号 単価表 】						
土砂等運搬 運搬距離L=2.8km					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	1	m3			P 4 号	
計						
単位当たり						

【 第 5 号 単価表 】						
U型側溝 B=300 18-8-25					29 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	5.6	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	48	m2			P 6 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	20	m2			P 7 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.6	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事

【 第 6 号 単価表 】						
側溝蓋（蓋版工） コンクリート蓋版, 24-12-25						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(高)	0.078	m3			P 9 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.26	m2			P 10 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.009	t			施 1 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理	0.001	t			施 2 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.01	m2			P 8 号	
側溝用埋設型枠 300mm用, 6×390×1000mm	1	枚				
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-30	0.22	m				
計						
単位当たり						

令和8年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事

【 第 7 号 単価表 】 側溝蓋（蓋版工） グレーチング 蓋版, 18-8-25 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.032	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m2			P 6 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理	0.001	t			施 2 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚			施 3 号	
計						
単位当たり						

【 第 8 号 単価表 】						
張コンクリート t=15cm						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高)	0.15	m3			P 11 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	1	m2			P 7 号	
溶接金網SD345 6×150×150	1	m2				
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.02	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

【 第 9 号 単価表 】						
境界壁 H=400 18-8-40					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.1	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m2			P 6 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.35	m2			P 7 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.01	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

【 第 10 号 単価表 】						
ブロック基礎 H=800						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.18	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.6	m2			P 6 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.65	m2			P 7 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.01	t			施 1 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.02	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

【 第 11 号 単価表 】 舗装版切断 アスファルト舗装版, t=4cm 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			P 12 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事

【 第 12 号 単価表 】						
舗装版破碎 アスファルト舗装版, t=4cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 13 号	
計						
単位当たり						

【 第 13 号 単価表 】						
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物, 機械施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	1	m3			施 4 号	
計						
単位当たり						

【 第 14 号 単価表 】						
殻運搬処理 アスファルト殻, 運搬距離L=5.2km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			P 14 号	
アスファルト塊	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 単価表 】						
殻運搬処理 コンクリート殻(無), 運搬距離L=7.1km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 15 号	
コンクリート塊(無筋) 40cm角以上は別途	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 単価表 】						
汚泥処分 アスファルト舗装版切断汚泥						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設汚泥(建設系無機性に限る)	1.1	t				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 単価表 】						
上層路盤 RM-30 t=11cm					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工	1	m2			P 16 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事

【 第 18 号 単価表 】						
仮舗装 再生密粒度アスコン (13) , t=3cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			P 17 号	
計						
単位当たり						

【 第 19 号 単価表 】						
交通誘導警備員 昼間, 交替要員無し					1	人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人日			施 5 号	
計						
単位当たり						

【 第 20 号 単価表 】						
土壌試験費 29項目					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土壌試験費 29項目	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事

【 第 1 号 施工単価表 】 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.03	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.03	t				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

令和8年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
鋼製グレーチング 300mm用, T-20, 995×400×55mm, 46.1kg	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホ (クローラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]									
【労務】									
運転手 (特殊)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外 (小規模)					
[J6] = 7 施工数量 標準									

【 第 2 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
床掘り 土砂 小規模								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホリ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]								
【労務】								
運転手(特殊)								
普通作業員								
【材料】								
軽油								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)				

令和8年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
埋戻し 小規模								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホリ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]								
タンパ 及び びランマ [ランマ] 質量 60～80kg								
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
運転手(特殊)								
【材料】								
軽油								
ガソリン レギュラー								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1	土質 土砂				

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
埋戻し 小規模 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オシロート・デイズール] 4t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無				
[JD] = 5 運搬距離 3.5km以下									

【 第 5 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C ≤ 60%							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(高)			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1	生コン悪路割増区分 悪路割増無し			

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

令和 8 年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ [クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生クラッシャー RC-40									
軽油									

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			[J2] = 8	碎石の種類 再生クラッシュラン40～0			
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和 8 年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚10mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

【 第 9 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(高)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物									
[N1] = 23 コンクリート規格 24-12-25(高)									
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し									
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し									

【 第 10 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物					

令和8年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C ≤ 60%							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(高)			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1	生コン悪路割増区分 悪路割増無し			

【 第 12 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深20cm級 フレート径 φ56cm									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
土木一般世話役									
普通作業員									
その他(労務)									
【材料】									
コンクリートカッタ (フレート) 径18インチ									
ガソリン レギュラー									
その他(材料)									

【 第 12 号 施工パッケージ 】 (続 き) 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	アスファルト舗装版厚 15cm以下			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 13 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホリ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)									
【労務】									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し					
[J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J4] = 4 [J7] = 1	舗装版厚 15cm以下 費用の内訳 全ての費用					

【 第 14 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オノロード・デイズール] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 4	運搬距離 6.5km以下					
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用									

【 第 15 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オノロード・デイズール] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込					
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[JE] = 4	運搬距離 8.0km以下					

令和8年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
モータクレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m									
ロータロー (マカダム) 10～12t									
タイヤロー〔普通型〕 運転質量13～14t									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

【 第 16 号 施工パッケージ 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
再生粒度調整碎石 RM-30									
軽油									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 7 材料 再生粒度調整碎石 RM-30				[J4] = 110.000 mm 全仕上り厚					
[J5] = 1 施工区分 1層施工				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用					

令和8年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
表層（車道・路肩部）1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ローラ(舗装用)[ハットカット式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							

【 第 17 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 14 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し			[J4] = 3 [y1] = 1	瀝青材料種類 プライムコート PK-3 アスコン小型車運搬区分 小型車運搬無し			

見積単価一覧						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
As殻処理費 阿波舗道(株)	1	m3	2,070			
Co殻処理費 津崎興産(有)	1	m3	1,170			