数 量 総 括 表

工　種	種　別	規格・細別	単位	数　量	備　考
土　工					
	掘　削	土砂	m^3	47.0	
	床　掘	土砂	m^3	32.5	
	埋　戻　①	転用土	m^3	21.6	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し殻運搬	無筋	m^3	8.08	
	舗装版取壊し殻運搬	歩道 t=4cm アスファルトガラ	m^3	0.27	6.79×0.04
	舗装版切断	t=15cm以下	m	2.00	
	残土処理	土砂	m^3	57.9	79.5-21.6
擁壁工					
	境界壁	H=400	m	21.75	
排水工					
	U型側溝		m	28.95	
	コンクリート	σck≧18N/mm^2	m^3	5.56	
	型　枠	小型構造物	m^2	48.06	
	砕石基礎	RC-40,t=15cm	m^2	20.27	
	目　地	瀝青繊維質 t=10mm	m^2	0.58	
	蓋版工		m	29.0	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版		m	21.95	
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版		m	7.00	

数 量 総 括 表

工　種	種　別	規格・細別	単位	数　量	備　考
付帯工					
	ﾌﾞﾛｯｸ塀基礎		m	16.00	
	張コンクリート		m2	50.80	
	コンクリート	σck≧18N/mm^2	m^3	7.62	
	砕石基礎	RC-40,t=10cm	m^2	50.80	
	溶接金網	D6,150*150	m^2	50.80	
	目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m^2	1.02	
舗装工					
	車道部（一般）		m^2	25.60	
	表層	再生密粒度AS,t=3cm	m^2	25.60	
	路盤	RM-30,t=11cm	m^2	25.60	