

工事名称 西川田福祉センター防水改修工事

工事場所 吉野川市山川町

工事概要

○工事概要
防水改修等工事

○工事期間
契約締結日から令和8年10月30日まで
本工事は、猛暑による作業不能日数を3日間見込んでいる。

○刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価 2026年7月 ・積算資料 2026年7月
・建築コスト情報 2026年7月 ・建築施工単価 2026年7月

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の達成状況に応じた補正係数（月単位・完全週休2日）により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、月単位以上の週休2日が達成できない場合については、変更しない。

○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

※注意

本設計書に記載の数量は参考数量であり、入札参加者は見積もりにあたって設計図書および現地調査により、数量その他を十分に調査してください。

金

(工事価格 金

(工事内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
本工事		1	式		
計					
共通費					
I 共通仮設費		1	式		
II 現場管理費		1	式		
III 一般管理費等		1	式		
計					
合計(工事価格)					
消費税等相当額		1	式		
総合計(工事費)					

直接工事費 細目別内訳

5

西川田福祉センター		防水改修		外部防水			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
既存下地補修 (立上り・平場部)	ボリマーセメントモルタル		5.3	m ²			
シート防水 塩化ビニル樹脂系 ルーフィング [※] (個別)	絶縁、厚1.5mm S-M2 絶縁シート、中央部固定金具含む		63.8	m ²			
端部固定式金具 (機械式固定工法用) (個別)			76.4	m			
シート防水・立上り 塩化ビニル樹脂系 ルーフィング [※] (個別)	密着、厚1.5mm S-F2		5.1	m ²			
防水押さえアルミ (材工共)	アルミ製 L=30×15×2.0 ステンレスビスφ450含む		42.6	m			
防水押さえアルミ フラットバー (個別)	1.5×30		1.3	m			
脱気装置 (個別)			1	個			
改修用ドレン	塩化ビニル製 壁引き 100φ用 キャップ 共		2	か所			
塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ムルタンゴム系 平面 表面塗装メーカー標準色		0.2	m ²			
シーリング [※] (立上りシート 上端部)	変成シリコン系 (MS-2)		42.6	m			
シーリング [※] (平場フラットハ ー端部)	変成シリコン系 (MS-2)		1.3	m			
計							

直接工事費 細目別内訳

6

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

7

[illegible]