

令和 8 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事		
工 事 場 所	吉野川市山川町前川	摘 要	
河 川 名 等 路 線 名 等	前川12号線外2線		
着 工 完 成 期 日	自 令和08年09月10日 至 令和09年01月29日		
工 事 番 号	第 号		
		工期 142 日間	
工 事 費	円也 (内消費税相当額) (円)		
工 事 概 要	施行総延長 L = 1 7 4 . 5 m ・ H P P E φ 7 5 L = 1 3 0 . 1 m ・ H P P E φ 5 0 L = 4 4 . 3 6 m ・ 給水切替工 N = 1 3 戸 ・ 舗装復旧工 A = 7 3 . 8 m 2		

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事
諸 経 費 区 分	上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和08年08月01日 公共
単 価 地 区	徳島東部 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年05月 上 水 道
備 考	

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式				
管路	1	式				
管きょ工（開削）	1	式				
管布設工	1	式				
配水管布設工 HPPEφ75	1	式			単 1 号	
配水管布設工 枝線	1	式			単 2 号	
給水管布設工 PEφ20	1	式			単 3 号	
仮設配管工 PEφ50	1	式			単 4 号	
空気弁据付(人力)工	1	式				
空気弁設置工 N = 3 箇所	1	式			単 5 号	
管路土工	1	式				
管路土工	1	式			単 6 号	

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土留工	1	式				
土留工 深2.5m	1	式			単 7 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌試験費 29項目	1	式			単 38 号	
通水試験工		日			単 39 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

吉野川市水道事業者

令和8年度 前川12号線外2線配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

【 第 1 号 単価表 】						
配水管布設工 HPPEφ75					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配水管布設工（資材費）	1	式			単 8 号	
配水管布設工（労務費）	1	式			単 9 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

【 第 2 号 単価表 】 配水管布設工 枝線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
2号・3号路線 φ 50HPPE	1	式			単 10 号	
1号～3号枝線 φ 50HEFP・φ 30PE	1	式			単 11 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

【 第 3 号 単価表 】 給水管布設工 PEΦ20 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
資材費	1	式			単 12 号	
労務費	1	式			単 13 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

【 第 4 号 単価表 】 仮設配管工 PEφ50 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
資材費	1	式			単 14 号	
労務費	1	式			単 15 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

【 第 5 号 単価表 】 空気弁設置工 N = 3 箇所 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
資材費	1	式			単 16 号	
労務費	1	式			単 17 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

【 第 6 号 単価表 】							1 式 当り
管路土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削 土砂	156	m3			単 18 号		
管路埋戻費 砂	62	m3			単 19 号		
管路埋戻費 RC-30	79	m3			単 20 号		
管路埋戻費 RM-30	17	m3			単 21 号		
発生土処分費	156	m3			単 22 号		
舗装版切断 As t=15cm以下	1	式			単 23 号		
舗装版切断 Co t=15cm以下	1	式			単 24 号		
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.3	m3			施 1 号		
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満	3	孔			P 1 号		
舗装版破砕 As t=10cm以下	223	m2			単 25 号		
アスファルト仮舗装 人力 t=3cm	149	m2			単 26 号		
アスファルト舗装復旧 人力 t=4cm	74	m2			単 27 号		

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

【 第 6 号 単価表 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土間コンクリート復旧 t=10cm	0.3	m3			単 28 号	
区画線復旧 白線15cm	19	m			単 29 号	
殻運搬・処分 As殻 運搬距離L=1km	9	m3			単 30 号	
殻運搬・処分 Co殻 運搬距離L=1km	0.3	m3			単 31 号	
建設汚泥処理工 建設汚泥	0.58	m3			単 32 号	
交通誘導警備員B 交替要員なし	52	人日			単 33 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 前川12号線外2線配水管布設替工事

【 第 7 号 単価表 】 土留工 深2.5m 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下	14	m			施 2 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下	14	m			施 3 号	
アルミ矢板賃料 有効幅333mm 矢板長2500mm	84	枚				
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下	14	m			施 4 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

【 第 8 号 単価表 】 配水管布設工（資材費） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
HPPE 受口付直管 φ 75-5.0m	24	本				
HPPE 受口付直管 φ 50 - 5.0m	3	本				
HPPE EF両受チース φ 75 × 45 °	1	個				
HPPE EF両受ベンド φ 75 × 45 °	8	個				
HPPE EF両受ベンド φ 75 × 22 ° 1/2	1	個				
HPPE EF両受ベンド φ 50 × 45 °	4	個				
HPPE EF両受ベンド φ 50 × 90 °	2	個				
HPPE EF片受ベンド φ 75 × 45 °	1	個				
HPPE EF片受ベンド φ 75 × 22 ° 1/2	1	個				
HPPE EF片受ベンド φ 50 × 45 °	1	個				
HPPE EFソケット φ 75	5	個				
HPPE EFソケット φ 50	3	個				

吉野川市水道事業者

令和8年度 前川12号線外2線配水管布設替工事

【 第 8 号 単価表 】 (続 き)							1 式 当り
配水管布設工 (資材費)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
HIVP ソケット φ 50	2	個					
TSキャップ φ 50	1	個					
EF受口付フランジ Φ 75	1	個					
㊦形ソケット (HPPE × VP) Φ 75	2	個					
㊦形ソケット (HPPE × VP) Φ 50	1	個					
HPPE両受チーズ Φ 75 × Φ 75	1	個					
分岐サドル (HPPE用) φ 75 × φ 50	2	個					
離脱防止付ソケット (分止水栓用) (HPPE用) φ 50	2	個					
フランジ継手材 (RF) φ 75	1	組					
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 (HPPE用) φ 75 7.5K	2	基					
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 (HPPE用) φ 50 7.5K	2	基					
円形1号鉄蓋 内寸250 高さ150	9	個					

吉野川市水道事業者

令和8年度 前川12号線外2線配水管布設替工事

【第8号単価表】(続 き) 配水管布設工(資材費)1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形1号用 上部壁 内寸250 高さ150	9	個				
円形1号用 中部壁 内寸250 高さ100	5	個				
円形1号用 下部壁 内寸250 高さ300	9	個				
円形1号用 底版 下部壁用 内寸250 高さ60	9	個				
不断水割T字管 φ75×φ75	1	基				
不断水仕切弁(塩ビ管用)(材料費) φ75	2	個				
エアープラグ φ100用	1	個				
分水栓用キャップ φ50	1	個				
埋設クロスシート 巾150mm×50m(2倍折込)	5	巻				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 前川12号線外2線配水管布設替工事

【 第 9 号 単価表 】 配水管布設工（労務費） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	130.1	m			施 5 号	
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	9.4	m			施 6 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	18	箇所			施 7 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	25	口			施 8 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	10	箇所			施 9 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	3	口			施 10 号	
メカニカル継手 呼び径100mm	1	口			施 11 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下	5	口			施 12 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下	2	口			施 12 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			施 13 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ポリレン管 呼び径75mm	2	箇所			施 14 号	
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	1	口			施 15 号	

吉野川市水道事業者

令和8年度 前川12号線外2線配水管布設替工事

【 第 9 号 単価表 】							(続 き)	1 式 当り	
配水管布設工 (労務費)									
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
ポリエチレン管切断 呼び径75mm		19	口			施 16 号			
ポリエチレン管切断 呼び径50mm		12	口			施 17 号			
不断水T型F付き (塩ビ管用) (ソトシル弁付き) 設置費		1	箇所						
鋳鉄製仕切弁設置 (機械力) (縦型) 呼び径100mm以下		1	基			施 18 号			
仕切弁バタフライ弁設置 (人力) (縦・横型) 呼び径50mm		2	基			施 19 号			
仕切弁バタフライ弁設置 (人力) (縦・横型) 呼び径75mm		2	基			施 20 号			
フランジ継手 呼び径75 (80)mm		1	口			施 21 号			
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm		8	個			施 22 号			
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形) 1号上部壁 内寸250 高150		8	個			施 23 号			
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形) 1号下部壁 内寸250 高150		6	個			施 24 号			
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形) 1号中部壁 内寸250 高300		8	個			施 25 号			
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形) 1号底板 内寸250 高40		8	個			施 26 号			

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

【 第 9 号 単価表 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄蓋撤去 円形 1号 寸法250mm	3	個			施 27 号	
不断水バルブ設置 VPΦ75	2	基				
管明示シート	228.1	m			施 28 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	8	基			施 18 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

【 第 10 号 単価表 】 2号・3号路線 φ 50HPPE 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
資材費 φ 50HPPE	1	式			単 34 号	
労務費 φ 50HPPE	1	式			単 35 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

【 第 11 号 単価表 】 1号～3号枝線 φ 50HEFP ・ φ 30PE 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
資材費 φ 50HPPE ・ φ 30PE	1	式			単 36 号	
労務費 φ 50HPPE ・ φ 30PE	1	式			単 37 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

【 第 12 号 単価表 】							1 式 当り
資材費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管 φ 20	44	m					
分水栓サドル (HPPE) φ 75 × 20 ポール式	5	個					
分水栓サドル (HPPE) φ 50 × 20 ポール式	4	個					
PE異径チーズ φ 30 × φ 20	3	個					
離脱防止付ソケット (PE用) 20 (PE φ 20用)	9	個					
90 ° ロングベンド φ 20	14	個					
副栓付止水栓 (開閉防止、伸縮付) φ 20 × φ 13	13	個					
副栓付止水栓 (開閉防止、伸縮付) φ 20	1	個					
離脱防止付ソケット 径違い用 (PE用) 30 × 20	2	個					
離脱防止付エルボ 90 ° (PE用) 20 (PE φ 20用)	2	個					
計							
単位当たり							

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

【 第 13 号 単価表 】						
労務費					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径20mm	44	m			施 29 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径13mm	13	口			施 30 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	27	口			施 31 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	5	口			施 32 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	14	口			施 33 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリレン管 呼び径75mm	5	箇所			施 34 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリレン管 呼び径50mm	4	箇所			施 35 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	13	箇所			施 36 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 36 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

【 第 14 号 単価表 】 資材費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管 φ 50	26.8	m					
分岐サドル (塩ビ管用) φ 100 × φ 50	1	個					
PEソケット (分 ・ 止水栓用) φ 50	1	個					
HIVP ソケット φ 50	1	個					
ボールバルブ 50A	1	個					
PEソケット (オネジ) φ 50	2	個					
離脱防止付エルボ 90 ° (VP × PE用) VP φ 50用 × PE φ 50用 90 °	4	個					
計							
単位当たり							

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

【 第 15 号 単価表 】 労務費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	26.8	m			施 37 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径50mm	26.8	m			施 38 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	12	口			施 39 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ビニル管 呼び径100mm	1	箇所			施 40 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			施 13 号	
止水栓取付け PP用 呼び径50mm	1	箇所			施 41 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	4	口			施 17 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満	2	孔			P 1 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 前川12号線外2線配水管布設替工事

【 第 16 号 単価表 】 資材費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
小型空気弁（ねじ込み形） φ 25	2	個					
空気弁用サドル（配ボリ用） φ 50 × φ 25	1	個					
空気弁用サドル（配ボリ用） φ 75 × φ 25	1	個					
離脱防止付ソケット(分止水栓用)(PE用) 25（ PE φ 25用 ）	2	個					
SUSソケット A25	2	個					
ロングニップルA25 SUS L = 300	1	個					
ロングニップルA25 SUS L = 500	1	個					
角型2号鉄蓋 寸法600 × 500 高さ100	2	個					
角型2号用 上部壁 寸法600 × 500 高さ200	2	個					
角型2号用 下部壁 寸法600 × 500 高さ200	3	個					
角型2号用 底版 寸法600 × 500 高さ80	2	個					
計							

吉野川市水道事業者

令和8年度 前川12号線外2線配水管布設替工事

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和8年度 前川12号線外2線配水管布設替工事

【 第 17 号 単価表 】							1 式 当り
労務費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	2	基			施 42 号		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリイレン管 呼び径50mm	1	箇所			施 43 号		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリイレン管 呼び径75mm	1	箇所			施 44 号		
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	2	口			施 45 号		
鉄蓋設置 角形 2号 寸法600×500mm	2	個			施 46 号		
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200	2	個			施 47 号		
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号中部壁 内径600×500 高200	2	個			施 48 号		
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号下部壁 内径600×500 高200	2	個			施 49 号		
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号底板 内径600×500 高40	2	個			施 50 号		
計							
単位当たり							

令和8年度 前川12号線外2線配水管布設替工事

[illegible]

令和8年度 前川12号線外2線配水管布設替工事

[illegible]

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

[illegible]

令和8年度 前川12号線外2線配水管布設替工事

[illegible]

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

【 第 22 号 単価表 】 発生土処分費						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離11.5km	1	m3			施 55 号	
発生土処分費 波多野工業(株)	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 前川12号線外2線配水管布設替工事

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和8年度 前川12号線外2線配水管布設替工事

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和8年度 前川12号線外2線配水管布設替工事

[illegible]

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和8年度 前川1 2号線外2線配水管布設替工事

【 第 28 号 単価表 】 土間コンクリート復旧 t=10cm						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	1	m3			P 4 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

【 第 29 号 単価表 】						
区画線復旧 白線15cm						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	1	m			施 59 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

【 第 30 号 単価表 】						
殻運搬・処分 As殻 運搬距離L=1km					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	1	m3			施 60 号	
アスファルト塊	1	m3				
計						
単位当たり						

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

【 第 31 号 単価表 】						
殻運搬・処分 Co殻 運搬距離L=1km					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	1	m3			施 60 号	
コンクリート塊(無筋) 30cm角以下	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 前川12号線外2線配水管布設替工事

【 第 32 号 単価表 】						
建設汚泥処理工 建設汚泥					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設汚泥(建設系無機性に限る)	1.1	t				
計						
単位当たり						

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

【 第 34 号 単価表 】 資材費 Φ50HPPE 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
HPPE 受口付直管 φ50 - 5.0m	1	本				
塩ビ管用 効型曲管(抜止付) 45° φ50×45°	2	個				
HPPE EF両受ベンド Φ50×45°	2	個				
分岐サドル (HPPE用) φ75×φ50	1	個				
離脱防止付ソケット(分止水栓用)(HPPE用) φ50	1	個				
計						
単位当たり						

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

【 第 35 号 単価表 】						
労務費 Φ50HPPE				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	3.7	m			施 6 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	2	箇所			施 9 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	1	口			施 10 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下	4	口			施 12 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			施 13 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ポリレン管 呼び径75mm	1	箇所			施 14 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径50mm	4	口			施 62 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 前川12号線外2線配水管布設替工事

【 第 36 号 単価表 】							1 式 当り
資材費 Φ50HPPE・Φ30PE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
HPPE 片受直管 φ 50 - 5.0m	7	本					
ポリエチレン管 φ 30	32.5	m					
ポリエチレン管 φ 20	10	m					
PE挿し口付ソフトシール仕切弁（HPPE用） φ 50 7.5K	2	基					
HPPE EFソケット Φ 50	3	個					
HPPE EF両受ベンド Φ 50 × 90 °	2	個					
TSキャップ φ 50	1	個					
分岐サドル（HPPE用） φ 75 × φ 30	2	個					
離脱防止付ソケット（PE用） 32（PE φ 30用）	2	個					
円形1号鉄蓋 内寸250 高さ150	2	個					
円形1号用 上部壁 内寸250 高さ150	2	個					
円形1号用 下部壁 内寸250 高さ300	2	個					

吉野川市水道事業者

令和8年度 前川12号線外2線配水管布設替工事

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

【 第 37 号 単価表 】						
労務費 Φ50HPPE・Φ30PE					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	31.3	m			施 6 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm	32.5	m			施 63 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	10	m			施 64 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	5	箇所			施 9 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	7	口			施 10 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	10	口			施 65 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	4	口			施 31 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm ポリレン管 呼び径75mm	2	箇所			施 66 号	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	2	基			施 19 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	5	口			施 17 号	
ポリエチレン管切断 呼び径30mm	2	口			施 67 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	2	口			施 33 号	

吉野川市水道事業者

令和8年度 前川12号線外2線配水管布設替工事

【第37号単価表】 (続 き) 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			施 22 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	2	個			施 23 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	2	個			施 68 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	2	個			施 26 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満	1	孔			P 1 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

【 第 38 号 単価表 】						
土壌試験費 29項目					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土壌試験費 29項目	1	式				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 前川 1 2 号線外 2 線配水管布設替工事

【 第 39 号 単価表 】							1 日 当り
通水試験工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
通水試験		日			施 69 号		
計							
単位当たり							

吉野川市水道事業者