

見積参考資料

工 事 名 令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

◇経費情報◇

工 種 区 分	道路改良工事
単 価 地 区	徳島東部1
施工地域・工事場所	補正無し
前 金 支 出 割 合	35%を超え40%以下
契 約 保 証	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を
拘束するものではない。

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年07月01日公共
単 価 地 区	徳島東部 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
備 考	

令和8年度 宮ノ前原緑・藤井谷線道路改良工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事	1	式				
道路改良	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 土砂	44	m3			単 1 号	
作業土工	1	式				
床掘り 土砂	37	m3			単 2 号	
埋戻し 土砂（流用土）	6	m3			単 3 号	
路体盛土工	1	式				
路体盛土 土砂（流用土）	9	m3			単 4 号	
路床盛土工	1	式				
路床盛土 土砂（流用土）	20	m3			単 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土処理工	1	式				
土砂等運搬・整地 土砂, 運搬距離L=2.0km, 整地費含む	42	m3			単 6 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物, 機械施工	0.8	m3			単 7 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版, t=4cm	12	m2			単 8 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版, t=4cm	12	m			単 9 号	
運搬処理工	1	式				
殻運搬・処分 コンクリート殻(無), 運搬距離L=10.0km, 処理費含む	0.8	m3			単 10 号	
殻運搬・処分 アスファルト殻, 運搬距離L=10.0km, 処理費含む	0.5	m3			単 11 号	
汚泥処分 アスファルト舗装版切断汚泥	0.011	m3			単 12 号	
擁壁工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
場所打擁壁工	1	式				
重力式擁壁 18-8-40（高炉）, W/C ≦ 60%	13	m			単 13 号	
ガードレール補強鉄筋 SD345, D13mm	5	箇所			単 14 号	
排水構造物工	1	式				
場所打水路工	1	式				
U型側溝 18-8-25（高炉）, W/C ≦ 60%	3	m			単 15 号	
2号L型側溝 18-8-25（高炉）, W/C ≦ 60%	10	m			単 16 号	
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
仮舗装 再生密粒度アスコン（13）, t=3cm	12	m2			単 17 号	
路盤 再生粒度調整碎石（RM-30）, t=11cm	25	m2			単 18 号	
防護柵工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路側防護柵工	1	式				
ガードレール Gr-C-2B	13	m			単 19 号	
防草シート設置工	1	式				
防草シート設置工	1	式				
防草シート設置（平面部） 露出, ワッシャーあり	83	m2			単 20 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 昼間, 交替要員無し	16	人日			単 21 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土壌試験費 29項目	1	式			単 22 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 1 号 単価表 】						
掘削 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 2 号 単価表 】						
床掘り 土砂				1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 3 号 単価表 】						
埋戻し 土砂（流用土）						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模	1	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 4 号 単価表 】						
路体盛土 土砂（流用土）						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模	1	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 5 号 単価表 】						
路床盛土 土砂（流用土）						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模	1	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 6 号 単価表 】						
土砂等運搬・整地 土砂, 運搬距離L=2.0km, 整地費含む						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂	1	m3			P 4 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 5 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 7 号 単価表 】						
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物, 機械施工						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	1	m3			施 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 8 号 単価表 】						
舗装版破碎 アスファルト舗装版, t=4cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 6 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 9 号 単価表 】						
舗装版切断 アスファルト舗装版, t=4cm						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			P 7 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 11 号 単価表 】						
殻運搬・処分 アスファルト殻, 運搬距離L=10.0km, 処理費含む						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			P 9 号	
アスファルト塊	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 12 号 単価表 】						
汚泥処分 アスファルト舗装版切断汚泥						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設汚泥(建設系無機性に限る)						
	1.1	t				
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原緑・藤井谷線道路改良工事

【 第 13 号 単価表 】						
重力式擁壁 18-8-40（高炉）, W/C≦60%					13	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高)	24	m3			P 10 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	52	m2			P 11 号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	21	m2			P 12 号	
単管傾斜足場	25	掛m2			施 2 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	3	m2			P 13 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 14 号 単価表 】						
ガードレール補強鉄筋 SD345, D13mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 組立 一般構造物	0.008	t			施 3 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 15 号 単価表 】						
U型側溝 18-8-25 (高炉) , W/C≦60%						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.18	m3			P 14 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.8	m2			P 15 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.7	m2			P 16 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.018	m2			P 13 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 16 号 単価表 】						
2号L型側溝 18-8-25（高炉）, W/C≦60%					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.136	m3			P 14 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.9	m2			P 15 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.65	m2			P 16 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.014	m2			P 13 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 17 号 単価表 】 仮舗装 再生密粒度アスコン (13) , t=3cm 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			P 17 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 18 号 単価表 】 路盤 再生粒度調整碎石 (RM-30) , t=11cm 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工	1	m2			P 18 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 20 号 単価表 】						
防草シート設置（平面部） 露出, ワッシャーあり				1 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防草シート設置工（平面部） 露出, ワッシャーあり	1	m2				
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 21 号 単価表 】 交通誘導警備員 昼間, 交替要員無し 1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人日			施 5 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 22 号 単価表 】						
土壌試験費 29項目					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土壌試験費 29項目	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
単管傾斜足場						
100 掛m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ラフテレスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
鉄筋工 組立 一般構造物						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ラフテレスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
掘削 小規模 土砂 標準							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:3次基準] バケット容量0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J6] = 7 施工数量 標準							

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:3次] バックホウ容量0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格		金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】									
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:3次] バケット容量0.28m3									
タンバ 及びビランマ[ランマ] 通称 60～80kg級									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				[J2] = 1	土質 土砂				

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】

(続 き)

埋戻し 小規模

1 m3 当り

[illegible]

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.28m3		
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 4 運搬距離 2.5km以下			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無		

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
整地 残土受入れ地での処理									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クローラ) [標準] バケット容量0.8m3									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理									

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] バケット容量0.45m3									
【労務】									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し					
[J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J4] = 4 [J7] = 1	舗装版厚 15cm以下 費用の内訳 全ての費用					

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 フレート径 φ56cm								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
土木一般世話役								
普通作業員								
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッタ (フレート) 径18インチ								
ガソリン レギュラー								
その他(材料)								

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[JE] = 5	運搬距離 10.9km以下			

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3	積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 5	運搬距離 11.5km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

【第 10 号 施工パッケージ】 コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90～110m3/h							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き)

コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高)

1 m3 当り

[illegible]

【 第 11 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ) [標準] バケット容量0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油							

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 (続 き)

基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下

1 m2 当り

[illegible]

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚10mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設					
[N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(高)				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生					
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用					
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し									

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 小型構造物						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ) [標準] バケット容量0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油							

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】 (続 き)

基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下

1 m2 当り

[illegible]

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り 仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m									
振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3～4t									
タイヤローラ 質量3～4t									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

【第 17 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)									
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用									
軽油									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下					
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 [y2] = 1	瀝青材料種類 プライムコート PK-3 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し					

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータクレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m							
ロートローラ (マカダム) 10～12t							
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【第 18 号 施工パッケージ】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粒度調整碎石 RM-30							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 7 材料 再生粒度調整碎石 RM-30			[J4] = 110.000 mm	全仕上り厚			
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用			

工事名：令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

[illegible]