

令和 8 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和 8 年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事		
工 事 場 所	吉野川市鴨島町飯尾	摘 要	
河 川 名 等 路 線 名 等	宮ノ前原縁・藤井谷線		
着 工 完 成 期 日	自 令和08年09月10日 至 令和09年01月29日		
工 事 番 号	第 号		
工 事 費	円也 (内消費税相当額) (円)		
工 事 概 要	施工延長 L = 1 2 . 7 5 m ・重力式擁壁 L = 1 2 . 7 5 m ・U型側溝 L = 3 . 2 5 m ・L型側溝 L = 1 0 . 0 5 m ・舗装工 A = 1 1 . 5 6 m2		

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事	1	式				
道路改良	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 土砂	44	m3			単 1 号	
作業土工	1	式				
床掘り 土砂	37	m3			単 2 号	
埋戻し 土砂（流用土）	6	m3			単 3 号	
路体盛土工	1	式				
路体盛土 土砂（流用土）	9	m3			単 4 号	
路床盛土工	1	式				
路床盛土 土砂（流用土）	20	m3			単 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土処理工	1	式				
土砂等運搬・整地 土砂, 運搬距離L=2.0km, 整地費含む	42	m3			単 6 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物, 機械施工	0.8	m3			単 7 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版, t=4cm	12	m2			単 8 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版, t=4cm	12	m			単 9 号	
運搬処理工	1	式				
殻運搬・処分 コンクリート殻(無), 運搬距離L=10.0km, 処理費含む	0.8	m3			単 10 号	
殻運搬・処分 アスファルト殻, 運搬距離L=10.0km, 処理費含む	0.5	m3			単 11 号	
汚泥処分 アスファルト舗装版切断汚泥	0.011	m3			単 12 号	
擁壁工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
場所打擁壁工	1	式				
重力式擁壁 18-8-40（高炉）, W/C ≦ 60%	13	m			単 13 号	
ガードレール補強鉄筋 SD345, D13mm	5	箇所			単 14 号	
排水構造物工	1	式				
場所打水路工	1	式				
U型側溝 18-8-25（高炉）, W/C ≦ 60%	3	m			単 15 号	
2号L型側溝 18-8-25（高炉）, W/C ≦ 60%	10	m			単 16 号	
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
仮舗装 再生密粒度アスコン（13）, t=3cm	12	m2			単 17 号	
路盤 再生粒度調整碎石（RM-30）, t=11cm	25	m2			単 18 号	
防護柵工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路側防護柵工	1	式				
ガードレール Gr-C-2B	13	m			単 19 号	
防草シート設置工	1	式				
防草シート設置工	1	式				
防草シート設置（平面部） 露出, ワッシャーあり	83	m2			単 20 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 昼間, 交替要員無し	16	人日			単 21 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土壌試験費 29項目	1	式			単 22 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 1 号 単価表 】						
掘削 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 3 号 単価表 】						
埋戻し 土砂（流用土）						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模	1	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 4 号 単価表 】						
路体盛土 土砂（流用土）						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模	1	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 5 号 単価表 】						
路床盛土 土砂（流用土）						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模	1	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 6 号 単価表 】						
土砂等運搬・整地 土砂, 運搬距離L=2.0km, 整地費含む						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂	1	m3			P 4 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 5 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 7 号 単価表 】						
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物, 機械施工						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	1	m3			施 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 8 号 単価表 】						
舗装版破碎 アスファルト舗装版, t=4cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 6 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 11 号 単価表 】						
殻運搬・処分 アスファルト殻, 運搬距離L=10.0km, 処理費含む						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			P 9 号	
アスファルト塊	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 12 号 単価表 】						
汚泥処分 アスファルト舗装版切断汚泥						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設汚泥(建設系無機性に限る)						
	1.1	t				
計						
単位当たり						

吉野川市

令和8年度 宮ノ前原緑・藤井谷線道路改良工事

【 第 13 号 単価表 】						
重力式擁壁 18-8-40（高炉）, W/C≦60%					13	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高)	24	m3			P 10 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	52	m2			P 11 号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	21	m2			P 12 号	
単管傾斜足場	25	掛m2			施 2 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	3	m2			P 13 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 14 号 単価表 】						
ガードレール補強鉄筋 SD345, D13mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 組立 一般構造物	0.008	t			施 3 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 15 号 単価表 】						
U型側溝 18-8-25 (高炉) , W/C≦60%						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.18	m3			P 14 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.8	m2			P 15 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.7	m2			P 16 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.018	m2			P 13 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 16 号 単価表 】						
2号L型側溝 18-8-25（高炉）, W/C≦60%						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.136	m3			P 14 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.9	m2			P 15 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.65	m2			P 16 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.014	m2			P 13 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 18 号 単価表 】 路盤 再生粒度調整碎石 (RM-30) , t=11cm 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工	1	m2			P 18 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 21 号 単価表 】 交通誘導警備員 昼間, 交替要員無し 1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人日			施 5 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

令和8年度 宮ノ前原線・藤井谷線道路改良工事

【 第 22 号 単価表 】						
土壌試験費 29項目					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土壌試験費 29項目	1	式				
計						
単位当たり						