

民 有 林 林 道 事 業 概 要 書

令 和 8 年 度

路 線 名	倉羅櫟平線	事 業 名	森 林 基 盤 整 備 事 業
(工 区)	櫟平	林 道 区 分	森 林 管 理 道
林 道 種 類	自 動 車 道 (2 種 2 級)	幅 員	4.0 m

施 行 主 体	吉 野 川 市 施 行		
工 事 施 工 箇 所	徳 島 県 吉 野 川 市 美 郷 字 穴 地		
	職 名	氏 名	印
審 査 者			
設 計 者			

設 計 総 括 表

	延 長 (m)	単 価 (円)	工 事 費 (円)	摘 要
全 体 計 画				
既 開 設				
当 年 度	1 4			N0.83+6.1(EC.40)(BP) ~ N0.84(EP) (コンクリート路面工)L=13.9m
次 年 度 以 降				

利 用 区 域

所 有 者 別	針 広 別	面 積 (h a)	蓄 積 (m3)
民 有 林	針 葉 樹		
	広 葉 樹		
	計		
国 有 林	針 葉 樹		
	広 葉 樹		
	計		
官 公 造 林	針 葉 樹		
	広 葉 樹		
	計		
計	針 葉 樹		
	広 葉 樹		
	計		

事業費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
事 業 費		
工 事 費		
請 負 工 事 費		請負工事費内訳表のとおり
附 帯 工 事 費		附帯工事費内訳表のとおり
測 量 及 び 試 験 費		
機 械 器 具 費		第 号明細表のとおり
営 繕 費		第 号明細表のとおり
用 地 費		第 号明細表のとおり
補 償 費		第 号明細表のとおり
工 事 雑 費		
応 急 工 事 費		第 号明細表のとおり
事 務 雑 費		
指 導 監 督 費		

請 負 工 事 費 内 訳 表

費 目	工 種	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直 接 工 事 費	林 道 土 工	412.0	m3			第 1 号明細表のとおり
	法 面 工	43.0	m2			第 2 号明細表のとおり
	場 所 打 擁 壁 工	74.9	m3			第 3 号明細表のとおり
	路 面 工	209.1	m2			第 4 号明細表のとおり
	防 護 柵 工	11.5	m			第 5 号明細表のとおり
	排 水 構 造 物 工	13.0	m			第 6 号明細表のとおり
	仮 設 工	1.0	式			第 7 号明細表のとおり
	支 障 木 処 理 工	1.0	式			第 8 号明細表のとおり
	直 接 工 事 費 計					処分費計
	共 通 仮 設 費 対 象 額 (P)					率計算の対象
						" 対象外

	直 接 工 事 費 計					
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費					第 9 号明細表のとおり
	現 場 管 理 費					第 10 号明細表のとおり
	間 接 工 事 費 計					
工 事 原 価						
一 般 管 理 費						第 10 号明細表のとおり
工 事 価 格						
消費税相当額						
請 負 工 事 費 計						

共 通 仮 設 費 明 細 表

第 9 号

名 称		種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
仮 設 費	処分費（準備費の内数）	率計算の対象	1.0	式				対象額の3%以内の金額
	処 分 費 等	率計算の対象としない		式				対象額の3%を超える金額
	合 計							
定 率 共 通 仮 設 費			1.0	式				第 10 号明細表のとおり
運 搬 費								
準 備 費（率計算の対象）								
準 備 費（率計算の対象）								
役 務 費								
事 業 損 失 防 止 施 設 費								
技術管理費（率計算の対象としない）								
技 術 管 理 費								
営 繕 経 費								
安 全 費								
合 計								

定率共通仮設費・現場管理費・一般管理費明細表

第 10 号

山間僻地及び離島

共通仮設費 (定率) 一金 (円)	P : 対 象 額 () 円 P=600万円以下 P=600万円を超え10億円以下 H1:補正係数 () Kr= () 少数第3位四捨五入2位止 Kr= × P = × H1= () % P × Kr / 100= 円 () 円 千円未満切り捨て
現場管理費 (定率) 一金 (円)	Np : 純工事費 () 円 Np=700万円以下 Np=700万円を超え10億円以下 H2:補正係数 () Jo= () 少数第3位四捨五入2位止 Jo= × Np = × H2= () % Np × Jo / 100= 円 () 円 千円未満切り捨て
一般管理費 (定率) 一金 (円)	Cp : 工事原価 () 円 Cp=500万円以下 Cp=500万円を超え30億円以下 S:前払い金補正係数 () % Gp= () % H3:契約保証に係る補正率= () % Gp = × Log Cp + = () % Gp' = Gp × S = () % Cp × Gp' / 100= 円 () 円 少数第3位四捨五入2位止 契約保証に係る補正 円 () 円 千円未満切り捨て (+) = () 円

明 細 表

第 1 号 林 道 土 工 (集 計 明 細 表)

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
掘 削 工		412.0	m3			1-1	
盛 土 工		339.0	m3			1-2	
残 土 処 理 工		11.0	m3			1-3	
法 面 整 形 工		147.9	m2			1-4	
小 計		412.0	m3				
合 計		412.0	m3				

明 細 表

第 1 - 1 号

掘 削 工

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
埋戻工	埋戻C バックホウ0.35m3 振動ロータリ	23.0	m3			1	
土工堀 礫質土	機械掘削 バックホウ 0.35m3	198.0	m3			2	
片切掘削 (人力併用機械掘削)	礫質土	169.0	m3			3	
掘削土積込 礫質土	バックホウ 0.35m3	137.0	m3			4	
片切掘削 (人力併用機械掘削)	軟岩 I (A)	45.0	m3			5	
掘削土積込 軟岩 I (A)	バックホウ 0.35m3	17.0	m3			6	
小 計		412.0	m3				
合 計		412.0	m3				

明 細 表

第 1 - 2 号

盛 土 工

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土	路床 4.0m以上 障害なし	123.0	m3			7	
路体(築堤)盛土、路床盛土	路床 2.5m以上4.0m未満	11.0	m3			8	
路体(築堤)盛土、路床盛土	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	156.0	m3			9	
路体(築堤)盛土、路床盛土	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	26.0	m3			10	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	23.0	m3			11	
ダンプ運搬10t 礫質土	バックホウ0.35m3積込 L=20m	127.0	m3			12	
ダンプ運搬10t 軟岩 I	バックホウ0.35m3積込 L=20m	15.0	m3			13	
小 計		339.0	m3				
合 計		339.0	m3				

明 細 表

第 1 - 3 号

残 土 処 理 工

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
ダンプ運搬10t 礫質土	ハック材0.35m3積込 L=1,000m	10.0	m3			14	仮置き場
ダンプ運搬10t 軟岩	ハック材0.35m3積込 L=1,000m	1.0	m3			15	
小 計		11.0	m3				
合 計		11.0	m3				

明 細 表

第 1 - 4 号

法 面 整 形 工

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
機械法面整形工	ハッパ 0.35m3 礫質土	111.1	m2			16	18.10+93.00
機械法面整形工	ハッパ 0.35m3 岩塊・玉石,軟岩 (A)	36.8	m2			17	
小 計		147.9	m2				
合 計		147.9	m2				

明 細 表

第 2 号 法 面 工

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
植生マット工	金網付きヤシ繊維植生マット	43.0	m2			18	
小 計		43.0	m2				
合 計		43.0	m2				

明 細 表

第 3 号 場 所 打 擁 壁 工

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
コンクリート工	18-8-40(高炉) W/C 60% 基礎砕石無 一般養生	74.9	m3			19	62.40+12.50
基礎栗石工 敷均し	割栗石 φ5～15cm	18.0	m2			20	
基面整正工	人力	18.0	m2			21	
コンクリート工	小型構造物 BB18-8-40 W/C 60%	0.3	m3			22	止水壁コンクリート 0.12+0.13
型枠製作・設置・撤去工	小型〔 〕	5.1	m2			23	止水壁コンクリート 2.43+2.67
鉄筋 (D13)	SD295A	7.0	kg			24	止水壁コンクリート 3.22+3.54
小 計		74.9	m3				
合 計		74.9	m3				

明 細 表

第 4 号 路面 工

No.83+6.1(EC.40) ~ No.84 L=13.9m

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
コンクリート路面工 人力舗設	15cm 18-8-40 高炉W/C 60%	109.5	m2			25	
溶接金網設置工	φ6.0×150×150	99.6	m2			26	
目 地 材	t=1.0cm 30m2未満	2.3	m2			27	
舗装止め丸太工	1 段 末口径20cm 170φ材 高17cm*長2.0m	21.5	m			28	
小 計		209.1	m2				
合 計		209.1	m2				

明 細 表

第 5 号 防 護 柵 工

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
ガードレール（塗装品）	Gr-C-2B 21m未満 R 30 人力建込	7.5	m			29	4.50+3.00
ガードレール（塗装品）	Gr-C-2B 21m未満 R<30 人力建込	4.0	m			30	
補強鉄筋	異形鉄筋13mm(加工手間13mm以下)	21.0	kg			31	14.91+5.96
小 計		11.5	m				
合 計		11.5	m				

明 細 表

第 6 号

排水構造物工 高密度ポリエチレン管

No.84+10.0

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
高密度ポリエチレン管	φ1,200mm(ダブル構造)	13.0	m			32	
暗渠フィルター工	CBR>30, RC-40	38.9	m3			33	29.20+9.70
土工掘 礫質土	機械掘削 バックホウ0.35m3	2.0	m3			2	
袋詰玉石	1t 用	2.0	袋			34	
コンクリート工	18-8-40(高炉) W/C 60% 基礎碎石無 一般養生	37.4	m3			19	
型枠製作・設置・撤去工	無筋・鉄筋構造物	86.1	m2			35	
型枠製作・設置・撤去工	小型〔 〕	4.8	m2			36	
基礎栗石工 敷均し	割栗石 φ5～15cm	31.7	m2			20	
基面整正工	人力	31.7	m2			21	
水抜管（VU薄肉管）	呼径200 L=4.00m	0.3	本			資材単価	1.28/4.00
防護柵設置工	転落防止柵	6.0	m			37	
土工掘 礫質土	機械掘削 バックホウ0.35m3	90.0	m3			2	
小 計		13.0	m				
合 計		13.0	m				

明細表

第 7 号 仮 設 工

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
落石防護柵工	型枠用合板 厚12mm幅900mm長1,800mm	10.0	m			38	
仮排水工	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) シングル管(内面波状) φ200mm	20.0	m			資材単価	
小 計		1.0	式				
合 計		1.0	式				

明 細 表

第 8 号 支 障 木 処 理 工 (集 計 明 細 表)

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
木根等運搬	10tダンプ (根株) バックリ積込 L=21,500m	5.9	m3			8-1	
処分場処理費	根株	4.1	t			8-2	
スギ 伐採費		15.0	本			8-3	
小 計		1.0	式				
合 計		1.0	式				

明細表

第 8 - 1 号 支障木処理工

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
木根等運搬	10tダンプ（根株） バック材積込 L=21,500m	5.9	m3			39	(有)大塚クリン
小 計		5.9	m3				
合 計		5.9	m3				

明 細 表

第 8 - 2 号

支 障 木 処 理 工

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
処分場処理費	根株	4.1	t				(有)大塚クリン
小 計		4.1	t				
合 計		4.1	t				

明 細 表

第 8 - 3 号

支 障 木 処 理 工 ス ギ

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	6.0	本			徳島県単価	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	4.0	本			徳島県単価	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	2.0	本			徳島県単価	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	1.0	本			徳島県単価	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	1.0	本			徳島県単価	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	1.0	本			徳島県単価	
小 計		15.0	本				
合 計		15.0	本				

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

単 価 表

1号

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バ ックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(1次・2次～2014)] 標準バ ッケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日					[R08.07徳島県] [F08014 F08015 FQ8014]
振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	日					[R08.07徳島県] [F04080]
ﾀﾝﾊﾞ 質量60～80kg	日					[R08.07徳島県] [FP0401]
普通作業員	人					[R8.3] [R01003]
特殊作業員	人					[R8.3] [R01002]
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人					[R8.3] [R01021]
軽油	L					[R08.07徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭｰ	L					[R08.07徳島県] [Z006704001 Z304010050 Z304010030]
諸雑費	式					{自動集計費目計算用}
1m3当り						

【R8 7月単価 吉野川2地区】

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満

知-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 什質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

単価表

2号

111 m3当り

[illegible]

【R8 7月単価 吉野川2地区】

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)
林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土

单 価 表

3号

108 m³当り

[illegible]

【R8 7月単価 吉野川2地区】

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

單 價 表

4号

90 m³当り

[illegible]

【R8 7月単価 吉野川2地区】

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)

林道工事 岩塊・玉石・軟岩()A

单 価 表

5号

81 m³当り

[illegible]

【R8 7月単価 吉野川2地区】

バックホ掘削(掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

單 價 表

6号

90 m³当り

[illegible]

【R8 7月単価 吉野川2地区】

路体(築堤)盛土、路床盛土
路床 4.0m以上 障害なし

单 価 表

7号

136 m³当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					[R8.3]補助労務 [R01003]
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人					[R8.3] [R01021]{ハックホ(2014年規制)}
軽油	L					[R08.07徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]{ハックホ(2014年規制)}
ハックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日					[R8建設機械等損料表] [0202-236-045-001]{ハックホ(2014年規制)}
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人					[R8.3] [R01021]{振動クロー(賃料)}
軽油	L					[R08.07徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]{振動クロー(賃料)}
振動クロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(1次・2次〜3次)] 運転質量3.0〜4.0t	日					[R08.07徳島県] [F04061 F04062 FQ4061]{振動クロー(賃料)}
計	式	1.000				
1m3当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路床 2.5m以上4.0m未満

単 価 表

8号

33 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					[R8.3]補助労務 [R01003]
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人					[R8.3] [R01021]{ﾊﾞｯｸﾙ(2014年規制)}
軽油	L					[R08.07徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]{ﾊﾞｯｸﾙ(2014年規制)}
ﾊﾞｯｸﾙ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾚｰﾝ型・ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日					[R8建設機械等損料表] [0202-236-045-001]{ﾊﾞｯｸﾙ(2014年規制)}
特殊作業員	人					[R8.3] [R01002]{振動ｸﾚｰﾝ(賃料)}
軽油	L					[R08.07徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]{振動ｸﾚｰﾝ(賃料)}
振動ｸﾚｰﾝ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	日					[R08.07徳島県] [F04080]{振動ｸﾚｰﾝ(賃料)}
計	式	1.000				
1m3当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

単 価 表

9号

167 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					[R8.3]補助労務 [R01003]
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人					[R8.3] [R01021]{バ ックホ(2014年規制)}
軽油	L					[R08.07徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]{バ ックホ(2014年規制)}
バ ックホ[排出ガ ス対策型(2014年規制)] 加-ラ型・バ ック容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日					[R8建設機械等損料表] [0202-236-045-001]{バ ックホ(2014年規制)}
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人					[R8.3] [R01021]{振動ロ-ラ(賃料)}
軽油	L					[R08.07徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]{振動ロ-ラ(賃料)}
振動ロ-ラ[搭乗式・コンバ イント 型・`超低・排対型(1次・2次・3次)] 運転質量3.0~4.0t	日					[R08.07徳島県] [F04061 F04062 FQ4061]{振動ロ-ラ(賃料)}
計	式	1.000				
1m3当り						

【R8 7月単価 吉野川2地区】

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満

单 价 表

10号

40 m³当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					[R8.3]補助労務 [R01003]
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人					[R8.3] [R01021]{ハック桟(2014年規制)}
軽油	L					[R08.07徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]{ハック桟(2014年規制)}
ハック桟[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・ハケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日					[R8建設機械等損料表] [0202-236-045-001]{ハック桟(2014年規制)}
特殊作業員	人					[R8.3] [R01002]{振動ロー(賃料)}
軽油	L					[R08.07徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]{振動ロー(賃料)}
振動ロー[ハントガイト式] 運転質量0.5~0.6t	日					[R08.07徳島県] [F04080]{振動ロー(賃料)}
計	式	1.000				
1m3当り						

【R8 7月単価 吉野川2地区】

路体(築堤)盛土
2.5m未満

单 価 表

11号

1 m³当り

[illegible]

【R8 7月単価 吉野川2地区】

ダンゴ運搬10t 土砂類
片道0.02km BH山積0.45m3

单 価 表

12号

13.6 m³当り

[illegible]

【R8 7月単価 吉野川2地区】

ダン°運搬10t 軟岩
片道0.02km BH山積0.45m3

单 価 表

13号

11.1 m3当り

[illegible]

【R8 7月単価 吉野川2地区】

ダンプ運搬10t 土砂類
片道1km BH山積0.45m3

单 価 表

14号

11 m³当り

[illegible]

【R8 7月単価 吉野川2地区】

ダンプ運搬10t 軟岩
片道1km BH山積0.45m3

单 価 表

15号

8.9 m³当り

[illegible]

切土法面整形
好質土 BH山積0.45m3

单 価 表

16号

100 m²当り

[illegible]

切土法面整形

軟岩()A BH山積0.45m3

单 価 表

17号

100 m²当り

[illegible]

植生マット工

W1×L10m 植生基材マット 基材袋 P-25

単 価 表

18号

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かがル-マット21 W1×L10m 植生基材マット 基材袋 P-25	m2	120.000				
ひし形金網 亜鉛めっき 2.0×50mm Z-GS2	m2	130.000				
補助アンカーピン φ9mm L=200mm	本	661.000				
土木一般世話役	人					[R8.3]
法面工	人					[R8.3]
普通作業員	人					[R8.3]
諸雑費	%					
計	式	1.000				
1m2当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

単 価 表

19号

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車 トラック架装・フォーム式・圧送能力 90~110m3/h	供用日					[R8建設機械等損料表] [0951-022-110-001]
その他（機械）	式					{自動集計費目計算用}
型わく工	人					[R8.3] [R01009]
普通作業員	人					[R8.3] [R01003]
土木一般世話役	人					[R8.3] [R01001]
特殊作業員	人					[R8.3] [R01002]
その他（労務）	式					{自動集計費目計算用}
生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	m3	1.040			40号単価表	
軽油	L					[R08.07徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]
その他（材料）	式					{自動集計費目計算用}
諸雑費	式					{自動集計費目計算用}
1m3当り				66,459		

基礎栗石工
0.2m 割栗石(50~150mm) 敷均し

単 価 表

20号

161 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					[R8.3] [R01001]
特殊作業員	人					[R8.3] [R01002]
普通作業員	人					[R8.3] [R01003]
割栗石 5~15cm	m3	36.700				[R08.04 徳島県] [J03501]
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人					[R8.3] [R01021]{ハッパ杓(賃料)}
軽油	L					[R08.07徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]{ハッパ杓(賃料)}
ハッパ杓[加圧型・超低・排対型(1次・2次~2014)] 標準ハケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日					[R08.07徳島県] [F08014 F08015 F08014]{ハッパ杓(賃料)}
諸雑費	%				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計	式	1.000				
1m2当り						

【R8 7月単価 吉野川2地区】

基面整正

单 价 表

21号

1 m²当り

[illegible]

【R8 7月単価 吉野川2地区】

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリト小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

单 価 表

22号

1 m³当り

[illegible]

【R8 7月単価 吉野川2地区】

型枠

一般型枠 小型構造物

单 価 表

23号

1 m²当り

[illegible]

【R8 7月単価 吉野川2地区】

鉄筋加工

鉄筋径13mm以下 D13mm0.995kg/m

单 価 表

24号

1000 kg 当り

[illegible]

機械舗設

15cm 18-8-40高炉W/C 60% 生コンクリート小型車割増無

単 価 表

25号

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%	m3	16.200				[R08.07徳島県] [Z002012010]
土木一般世話役	人					[R8.3] [R01001]
特殊作業員	人					[R8.3] [R01002]
普通作業員	人					[R8.3] [R01003]
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人					[R8.3] [R01021]{ハッパ杓(賃料)}
軽油	L					[R08.07徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]{ハッパ杓(賃料)}
ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] ハケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	日					[R08.07徳島県] [F08064 FP0802]{ハッパ杓(賃料)}
諸雑費	%				諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計	式	1.000				
1m2当り						

【R8 7月単価 吉野川2地区】

溶接金網設置工

D6*150*150

单 价 表

26号

100 m²当り

[illegible]

【R8 7月単価 吉野川2地区】

目地板

30m²未滿 瀝青纖維質目地板(t=10)

单 価 表

27号

1 m²当り

[illegible]

【R8 7月単価 吉野川2地区】

舗装止め丸太工(1段)

φ 200(170タイロ) L=2.0m 皮むき3方挽き

单 価 表

28号

10 m 当り

[illegible]

【R8 7月単価 吉野川2地区】

防護柵設置工(ガードレール設置工)

単価表

コンクリート建込 コンクリート建込・塗装品・Gr-C-2B 21m未満 夜間無 制約無 曲線無 加算無〇

29号

1 m 当り

[illegible]

【R8 7月単価 吉野川2地区】

防護柵設置工(ガードレール設置工)

単価表

コンクリート建込 コンクリート建込・塗装品・Gr-C-2B 21m未満 夜間無 制約無 曲線有 加算無〆

30号

1 m 当り

[illegible]

【R8 7月単価 吉野川2地区】

鉄筋加工

鉄筋径13mm以下 D13mm0.995kg/m

单 価 表

31号

1000 kg 当り

[illegible]

【R8 7月単価 吉野川2地区】

暗渠排水管

据付 波状管 ダブル構造呼径1,200mm 要

单 价 表

32号

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] 加圧型・バックホウ容量0.5~0.6m3クレーン2.9t・超低騒音・後方超小旋回	供用日					[R8建設機械等損料表] [0202-246-060-001]
普通作業員	人					[R8.3] [R01003]
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人					[R8.3] [R01021]
特殊作業員	人					[R8.3] [R01002]
土木一般世話役	人					[R8.3] [R01001]
暗渠排水管 波状管 呼び径1200mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	m	1.190				[P29015]
軽油	L					[R08.07徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]
諸雑費	式					{自動集計費目計算用}
1m当り						

フィルター材
再生クラッシュランRC-40

単 価 表

33号

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾙ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・ﾊﾞｯｸﾙ容量0.5～0.6m3ｸﾛｰﾙ2.9t・超低騒音・後方超小旋回	供用日					[R8建設機械等損料表] [0202-246-060-001]
その他（機械）	式					{自動集計費目計算用}
普通作業員	人					[R8.3] [R01003]
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人					[R8.3] [R01021]
土木一般世話役	人					[R8.3] [R01001]
特殊作業員	人					[R8.3] [R01002]
その他（労務）	式					{自動集計費目計算用}
再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m3	1.200				[R08.04 徳島県] [J03118]
軽油	L					[R08.07徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]
その他（材料）	式					{自動集計費目計算用}
諸雑費	式					{自動集計費目計算用}
1m3当り						

袋詰玉石

2t用 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材

単 価 表

34号

1 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	日					[R08.07徳島県] [F08063]
土木一般世話役	人					[R8.3] [R01001]
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人					[R8.3] [R01021]
特殊作業員	人					[R8.3] [R01002]
普通作業員	人					[R8.3] [R01003]
その他(労務)	式					{自動集計費目計算用}
袋詰玉石用袋材 ｵﾘ製、再生ｵﾘ製 2t用 長期性能型 吊り金具含まず 網目25mm 河川用	袋	1.000				
割栗石 150-200mm	m3	1.240				[R08.07徳島県] [Z002140002]
軽油	L					[R08.07徳島県] [Z006702002 Z305010250 Z304010090]
諸雑費	式					{自動集計費目計算用}
1袋当り						

【R8 7月単価 吉野川2地区】

型枠

一般型枠 鉄筋・無筋構造物

単価表

35号

1 m²当り

[illegible]

【R8 7月単価 吉野川2地区】

型枠
一般型枠 小型構造物

单 价 表

36号

1 m²当り

[illegible]

防護柵(横断・転落防止柵)設置工

コンクリート建込 ビーム式・パル式 3m 100m未満 夜間無

单 価 表

37号

100 m 当り

[illegible]

【R8 7月単価 吉野川2地区】

落石防護柵工
末口径10.0cm*長2.0m

单 価 表

38号

10 m 当り

[illegible]

【R8 7月単価 吉野川2地区】

根株・チップ° 運搬
根株 10t 普通km

单 価 表

39号

100 m³当り

[illegible]

【R8 7月単価 吉野川2地区】

生コンクリート

18-8-40(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

単価表

40号

1 m3当り

[illegible]

工事名：令和8年度 森林基盤整備事業 林道倉羅檜平線開設工事（檜平工区）

[illegible]