

工事名称 令和8年度 飯尾敷地小学校防災倉庫新築工事

工事場所 徳島県吉野川市鴨島町飯尾

○工事概要
令和8年度 飯尾敷地小学校防災倉庫新築工事
軽量鉄骨造 平屋建て 延床面積50.05㎡
新築工事に係る建築工事

○工事期間
契約締結日の翌日から令和9年1月15日まで
【猛暑を考慮した工期設定】
本工事は、猛暑による作業不能日数を3日間見込んでいる。

○刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価 2026年7月 ・積算資料 2026年7月
・建築施工単価 2026年7月 ・建築コスト情報 2026年7月

○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
・交通誘導員 3人
・建設機械（クレーン12～13t）1日
・土壌分析費
・仮囲い
・門出入口

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費
（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の達成
状況に応じた補正係数（月単位・完全週休2日）により労務費を補正し、請負代金を増
額変更する。
なお、月単位以上の週休2日が達成できない場合については変更しない。

○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書に関する質問書の
提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札
額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない
。

金

(工事価格 金

(工事内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
本工事		1	式		
計					
共通費					
I 共通仮設費		1	式		
II 現場管理費		1	式		
III 一般管理費等		1	式		
計					
合計(工事価格)					
消費税等相当額		1	式		
総合計(工事費)					

建築工事 種目別内訳

2

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

3

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

6

防災倉庫					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
計					
左官	外部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

7

[illegible]

[illegible]

11

[illegible]

防災倉庫		発生材処理					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
建設発生土運搬	タンブトラック 2t積級 人力積込 土砂 DID区間無し 5.7km	9.3	m3				
建設発生土処理		9.3	m3				
発生材積込み	コンクリート類 人力	2.6	m3				
とりこわし 発生材運搬	タンブトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間無し 5.7km	2.6	m3				
コンクリート処分費	花壇ブロック	6	t				
計							

電気工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	24	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	8	m			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	1	m			
アースボックス形 防水 (溶融亜鉛めっき)	200× 200× 100	3	個			
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	2	個			
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用2方出	1	個			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	3.5mm2	9	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	20	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 木造サドル・木造ステップ	1	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	3	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 木造サドル・木造ステップ	7	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	2	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 木造サドル・木造ステップ	13	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	3	m			

電気工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm ² - 3C 木造サ ^ラ ル・木造ステップ ^ル	11	m			
架線	DVR2. 6-2C 防災倉庫～渡り廊下 2. 3m	1	径間			
架線	DVR2. 6-2C 防災倉庫～渡り廊下 2. 0m	1	径間			
手元開閉器	屋内露出型 (ELCB2P1E20A)	1	個			
照明器具	A	4	台			
照明器具	B	1	台			
コンセント (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 - -	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	1	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個			
接地工事	ED	2	か所			
<撤去工事>						
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	29	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2. 0mm ² - 2C 管内 再使用しない	5	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1. 6mm ² - 2C 管内 再使用しない	23	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1. 6mm ² - 3C 管内 再使用しない	1	m			

[illegible]

