

見積参考資料

工 事 名 令和8年度 辻地区排水路工事

◇経費情報◇

工 種 区 分	道路改良工事
単 価 地 区	徳島東部1
施工地域・工事場所	補正無し
前 金 支 出 割 合	35%を超え40%以下
契 約 保 証	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を
拘束するものではない。

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和 8 年度 辻地区排水路工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年08月01日 公共
単 価 地 区	徳島東部 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
備 考	

令和8年度 辻地区排水路工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事	1	式				
道路改良	1	式				
排水構造物工	1	式				
作業土工	1	式				
床堀り 土砂	29	m3			単 1 号	
埋戻し 流用土	15	m3			単 2 号	
土砂等運搬・整地 土砂, 運搬距離 L=1.2km, 整地費含む	14	m3			単 3 号	
場所打水路工	1	式				
1号U型水路 18-8-25(高), W/C≦60%	24	m			単 4 号	
1号側溝蓋(蓋版工) コンクリート蓋, 24-12-25(高), W/C≦55%	18	m			単 5 号	
1号側溝蓋(蓋版工) 鋼製蓋, 18-8-25(高), W/C≦60%	6	m			単 6 号	
集水桝工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
集水桝(2号集水桝) T-20, ボルト固定式	1	基			単 7 号	
管渠工	1	式				
1号管渠 高密度ポリエチレン管, φ300	0.7	m			単 8 号	
2号補強コンクリート 18-8-25(高), W/C≤60%	0.4	m			単 9 号	
縁石工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂	18	m ³			単 10 号	
埋戻し 流用土	12	m ³			単 11 号	
土砂等運搬・整地 土砂, 運搬距離 L=1.2km, 整地費含む	6	m ³			単 12 号	
縁石工	1	式				
境界壁 18-8-25(高), W/C≤60%	56	m			単 13 号	
構造物撤去工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物取壊し工	1	式				
舗装版切断 As, t=15cm以下	28	m			単 14 号	
舗装版破碎 As, t=15cm以下	61	m2			単 15 号	
コンクリート構造物取壊し Co(無筋), 機械施工	2	m3			単 16 号	
殻等運搬処理工	1	式				
殻運搬 As, 運搬距離 L=8.4km	2	m3			単 17 号	
殻運搬 CO(無筋), 運搬距離 L=8.4km	2	m3			単 18 号	
建設汚泥	0.03	m3			単 19 号	
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
路盤 RM-30, t=14cm	43	m2			単 20 号	
仮設工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員B 昼間, 交代要員無し	22	人日			単 21 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌試験費 29項目	1	式			単 22 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 1 号 単価表 】						
床掘り 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 2 号 単価表 】						
埋戻し 流用土						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 3 号 単価表 】 土砂等運搬・整地 土砂, 運搬距離 L=1.2km, 整地費含む 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂	1	m3			P 3 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 4 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 4 号 単価表 】						
1号U型水路 18-8-25(高), W/C≦60%					24 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	5	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	46	m2			P 6 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	16	m2			P 7 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.6	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 5 号 単価表 】						
1号側溝蓋(蓋版工) コンクリート蓋, 24-12-25(高), W/C≦55%					3	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(高)	0.23	m3			P 9 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.94	m2			P 10 号	
埋設型枠 W390×1,000 t=6mm	3	枚				
鉄筋工 組立 一般構造物	0.029	t			施 1 号	
鉄筋工 組立 差筋および杭頭処理	0.002	t			施 2 号	
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-30	0.65	m				
計						
単位当たり						

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 6 号 単価表 】						
1号側溝蓋(蓋版工) 鋼製蓋, 18-8-25(高), W/C≦60%					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.03	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m2			P 6 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚			施 3 号	
鉄筋工 組立 差筋および杭頭処理	0.001	t			施 2 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.1	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 7 号 単価表 】						
集水桝(2号集水桝) T-20, ボルト固定式					1 基 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.3	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	4	m2			P 6 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.8	m2			P 7 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚			施 4 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 8 号 単価表 】						
1号管渠 高密度ポリエチレン管, φ 300						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm	0.7	m			P 11 号	
埋戻し 小規模	0.6	m ³			P 2 号	
再生粒度調整碎石 RM-30	0.6	m ³				
計						
単位当たり						

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 9 号 単価表 】						
2号補強コンクリート 18-8-25(高), W/C≦60%						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.08	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m2			P 6 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 10 号 単価表 】						
床掘り 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 11 号 単価表 】						
埋戻し 流用土						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 12 号 単価表 】 土砂等運搬・整地 土砂, 運搬距離 L=1.2km, 整地費含む 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂	1	m3			P 3 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 4 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 13 号 単価表 】						
境界壁 18-8-25(高), W/C≦60%						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.045	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.6	m2			P 6 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.2	m2			P 7 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 辻地区排水路工事

【 第 14 号 単価表 】 舗装版切断 As, t=15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			P 12 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

令和8年度 辻地区排水路工事

[illegible]

令和8年度 辻地区排水路工事

[illegible]

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 17 号 単価表 】 殻運搬 As, 運搬距離 L=8.4km 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊	1	m3				
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			P 14 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 18 号 単価表 】 殻運搬 C0(無筋), 運搬距離 L=8.4km 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 15 号	
コンクリート塊(無筋) 40cm角以上は別途	1	m3				
計						
単位当たり						

令和 8 年度 辻地区排水路工事

【 第 19 号 単価表 】						
建設汚泥						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設汚泥(建設系無機性に限る)						
	1.1	t				
計						
単位当たり						

令和8年度 辻地区排水路工事

[illegible]

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 21 号 単価表 】 交通誘導警備員B 昼間, 交代要員無し 1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人日			施 6 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 辻地区排水路工事

[illegible]

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
鉄筋工 組立 一般構造物						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ラフテレスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
鉄筋工 組立 差筋および杭頭処理						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下				1 枚 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
グレーチング T-20, ボルト固定式, 995×400×55	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下				1 枚 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
グレーチング T-20, ボルト固定式, 600×600×55	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 辻地区排水路工事

[illegible]

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:3次] バックホウ容量0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 埋戻し 小規模								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:3次] バックホウ容量0.28m3								
タンバ 及びビランマ[ランマ] 通称 60～80kg級								
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
運転手(特殊)								
【材料】								
軽油								
ガソリン レギュラー								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1	土質 土砂				

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】

(続 き)

埋戻し 小規模

1 m3 当り

[illegible]

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.28m3		
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無		
[JD] = 3 運搬距離 1.5km以下							

令和8年度 辻地区排水路工事

【第 4 号 施工パッケージ】 整地 残土受入れ地での処理							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ) [標準] バケット容量0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理							

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設					
[N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(高)			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生					
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用					
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し									

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 [J2] = 2 構造物の種類 小型構造物							

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ) [標準] バケット容量0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油							

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き) 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下 [J3] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 8	碎石の種類 再生クラッシュ40～0			

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚10mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(高)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 W/C≤55%									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設					
[N1] = 23 コンクリート規格 24-12-25(高)			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生					
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用					
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し									

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員								
土木一般世話役								
【材料】								
高密度ポリエチレン管 ダブル管, φ 300								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1	管種別 直管				
[J3] = 2 呼び径 200～400mm			[J5] = 1	費用の内訳 全ての費用				

令和8年度 辻地区排水路工事

【第 12 号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 フレート径 φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッター (フレート) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] バケット容量0.45m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し			
[J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J4] = 4 [J7] = 1	舗装版厚 15cm以下 費用の内訳 全ての費用			

令和8年度 辻地区排水路工事

【第 14 号 施工パッケージ】 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3	積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 5	運搬距離 11.5km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 辻地区排水路工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[JE] = 5	運搬距離 10.9km以下			

令和8年度 辻地区排水路工事

【第 16 号 施工パッケージ】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚140mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータクレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m							
ロートローラ (マカダム) 10～12t							
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

令和8年度 辻地区排水路工事

【第 16 号 施工パッケージ】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚140mm 1層施工							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粒度調整碎石 RM-30							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 7 材料 再生粒度調整碎石 RM-30			[J4] = 140.000 mm	全仕上り厚			
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用			

工事名：令和8年度 宮ノ前原縁・藤井谷線道路改良工事

[illegible]