

見積参考資料

工 事 名 令和8年度 久保田谷川浚渫工事

◇経費情報◇

工 種 区 分	河川維持工事
単 価 地 区	徳島東部1
施工地域・工事場所	補正無し
前 金 支 出 割 合	補正無し
契 約 保 証	契約保証に係る補正を行わない
現 場 環 境 改 善 費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を
拘束するものではない。

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和8年度 久保田谷川浚渫工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	河川維持工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年07月01日公共
単 価 地 区	徳島東部1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
備 考	

令和8年度 久保田谷川浚渫工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川維持工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
河川維持工事01						
	1	式				
浚渫(河川)						
	1	式				
河川土工						
	1	式				
作業土工						
	1	式				
掘削 土砂						
	22	m3			単 1 号	
残土処理工						
	1	式				
土砂運搬処理 仮置,運搬距離L=5.8km						
	22	m3			単 2 号	
土砂運搬処理 土砂,運搬距離L=22.4km						
	22	m3			単 3 号	
仮設工						
	1	式				
交通管理工						
	1	式				
交通誘導警備員						
	2	人日			単 4 号	
直接工事費計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌試験 29項目	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

令和8年度 久保田谷川浚渫工事

本 工 事 費 内 訳 書

[illegible]

令和8年度 久保田谷川浚渫工事

[illegible]

令和8年度 久保田谷川浚渫工事

[illegible]

令和8年度 久保田谷川浚渫工事

【 第 3 号 単価表 】 土砂運搬処理 土砂,運搬距離L=22.4km						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 2 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 4 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂	1	m3			P 5 号	
残土処理費 福井興業 (株)	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 久保田谷川浚渫工事

【 第 4 号 単価表 】 交通誘導警備員 1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			施 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 久保田谷川浚渫工事

【 第 1 号 施工単価表 】 交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

吉野川市

令和8年度 久保田谷川浚渫工事

【第 1 号 施工パッケージ】 掘削 小規模 土砂 標準以外 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
小型バックホウ(クロー) [標準・超低騒音・排対:3次] バケット容量0.13m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

吉野川市

令和8年度 久保田谷川浚渫工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 整地 残土受入れ地での処理 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クロー) [標準] バック容量0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理							

吉野川市

令和8年度 久保田谷川浚渫工事

【第 3 号 施工パッケージ】 土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JF] = 9 運搬距離 7.0km以下			[J2] = 6 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.13m3 [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

吉野川市

令和8年度 久保田谷川浚渫工事

【第 4 号 施工パッケージ】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クロー型)[標準型・排対:2014年規制] バケット容量0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

令和8年度 久保田谷川浚渫工事

【第 5 号 施工パッケージ】 土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.8m3				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[J5] = 14 運搬距離 22.5km以下							

吉野川市

令和8年度 久保田谷川浚渫工事

見積単価一覧

[illegible]