

見積参考資料

工 事 名 令和8年度 ヒヨノ西・廣谷線コンクリート舗装工事

◇経費情報◇

工 種 区 分	道路改良工事
単 価 地 区	徳島東部1
施工地域・工事場所	補正無し
前 金 支 出 割 合	35%を超え40%以下
契 約 保 証	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を
拘束するものではない。

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和8年度 ヒヨノ西・廣谷線コンクリート舗装工事
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年5月以降）
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年06月01日公共
単 価 地 区	徳島東部1
機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 公 共
備 考	

令和8年度 ヒヨノ西・廣谷線コンクリート舗装工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01	1	式				
舗装工	1	式				
コンクリート舗装工	1	式				
コンクリート舗装 24-12-25（高）， t=150	830	m2			単 1 号	
不陸整正 補足材RC-30， t=30	830	m2			単 2 号	
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 土砂	79	m3			単 3 号	
土砂等運搬 運搬距離1.1km	79	m3			単 4 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取り壊し工	1	式				
舗装版切断 As舗装版， t=4cm	5	m			単 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 As舗装版, t=4cm	720	m2			単 6 号	
殻運搬処理 As殻, 運搬距離8km	30	m3			単 7 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土質試験費	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 ヒヨノ西・廣谷線コンクリート舗装工事

【 第 1 号 単価表 】						
コンクリート舗装 24-12-25 (高) , t=150				830	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(高)	124.5	m3			P 1 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	54	m2			P 2 号	
溶接金網 φ6×150×150	830	m2				
計						
単位当たり						

令和8年度 ヒヨノ西・廣谷線コンクリート舗装工事

【 第 2 号 単価表 】 不陸整正 補足材RC-30, t=30 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 28mm以上34mm未満	1	m2			P 3 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 ヒヨノ西・廣谷線コンクリート舗装工事

【 第 3 号 単価表 】						
掘削 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	1	m3			P 4 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 ヒヨノ西・廣谷線コンクリート舗装工事

【 第 4 号 単価表 】						
土砂等運搬 運搬距離1.1km						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 ハック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	1	m3			P 5 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 6 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 ヒヨノ西・廣谷線コンクリート舗装工事

【 第 5 号 単価表 】						
舗装版切断 As舗装版, t=4cm						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			P 7 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 ヒヨノ西・廣谷線コンクリート舗装工事

【 第 6 号 単価表 】						
舗装版破碎 As舗装版, t=4cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 ヒyono西・廣谷線コンクリート舗装工事

【 第 7 号 単価表 】						
殻運搬処理 As殻, 運搬距離8km					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			P 9 号	
アスファルト塊	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 ヒヨノ西・廣谷線コンクリート舗装工事

【第 1 号 施工パッケージ】 コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90～110m3/h							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%							
軽油							

令和8年度 ヒヨノ西・廣谷線コンクリート舗装工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(高)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 1	打設工法 コンクリートポンプ車打設				
[N1] = 23 コンクリート規格 24-12-25(高)			[J4] = 1	設計日打設量 10m3以上100m3未満				
[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			[J6] = 1	圧送管延長距離区分 延長無し				
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N2] = 1	生コン小型車割増区分 小型車割増無し				
[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し								

令和8年度 ヒヨノ西・廣谷線コンクリート舗装工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 [J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート							

令和8年度 ヒヨノ西・廣谷線コンクリート舗装工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
不陸整正 28mm以上34mm未満						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータクレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m							
ロータリー (マカダム) 10～12t							
タイヤロー〔普通型〕 運転質量13～14t							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
再生クラッシャー RC-40							
軽油							

令和8年度 ヒヨノ西・廣谷線コンクリート舗装工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)

不陸整正 28mm以上34mm未満

1 m2 当り

[illegible]

令和8年度 ヒヨノ西・廣谷線コンクリート舗装工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	施工方法 オープンカット			
[J4] = 2 押土の有無 押土無し [J6] = 3 施工数量 5,000m3未満			[J5] = 1	障害の有無 障害無し			

令和8年度 ヒヨノ西・廣谷線コンクリート舗装工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オノロード・デイズール] 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格	ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3)		
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 3 運搬距離 1.5km以下			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無		

令和8年度 ヒヨノ西・廣谷線コンクリート舗装工事

【第 6 号 施工パッケージ】							
整地 残土受入れ地での処理							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クローラ型] 山積0.8m3 (平0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理							

令和8年度 ヒヨノ西・廣谷線コンクリート舗装工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
土木一般世話役								
普通作業員								
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッタ (フレート) 径18インチ								
ガソリン レギュラー								
その他(材料)								

令和8年度 ヒヨノ西・廣谷線コンクリート舗装工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

令和8年度 ヒヨノ西・廣谷線コンクリート舗装工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3(平積0.35m3)							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し			
[J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J4] = 4 [J7] = 1	舗装版厚 15cm以下 費用の内訳 全ての費用			

令和8年度 ヒヨノ西・廣谷線コンクリート舗装工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・デ・イセ ^ル] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3	積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)					
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 5	運搬距離 11.5km以下					
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用									

工事名：令和８年度 ヒヨノ西・廣谷線コンクリート舗装工事

[illegible]