

令和8年度 ヒヨノ西・廣谷線コンクリート舗装工事

数 量 計 算 書

数 量 総 括 表

箇所	吉野川市鴨島町山路
----	-----------

[illegible]

数量計算書

コンクリート舗装面積

No		距離	復員	平均	面積
No.0			4.0		
No.1		20	5.7	4.85	97.00
No.2		20	4.0	4.85	97.00
No.3		20	4.0	4.00	80.00
No.4		20	4.5	4.25	85.00
	+10	10	4.5	4.50	45.00
	+15	5	5.0	4.75	23.75
No.5		5	4.7	4.85	24.25
	+4	4	5.0	4.85	19.40
	+10	6	5.3	5.15	30.90
No.6		10	5.0	5.15	51.50
	+10	10	4.5	4.75	47.50
No.7		10	4.5	4.50	45.00
No.8		20	4.5	4.50	90.00
	+10	10	4.5	4.50	45.00
	+15	5	5.0	4.75	23.75
No.9		5	5.0	5.00	25.00
		180			830.05