

令和 8 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和 8 年度中央処理区中継ポンプ施設ストックマネジメント工事		
工 事 場 所	吉野川市鴨島町鴨島、西麻植	摘 要	
河 川 名 等 路 線 名 等			
着 工 完 成 期 日	自 令和08年09月10日 至 令和09年03月31日		
工 事 番 号	第 310 号		
			工期 203 日間
工 事 費	円也 (内消費税相当額) (円)		
工 事 概 要	中央処理区中継ポンプ施設ストックマネジメント工事 1 式 北部第 1 汚水ポンプ場ポンプ制御盤 1 面 北部 1 号マンホールポンプ場ポンプ制御盤 1 面 北部 1 号マンホールポンプ場水中ポンプ 2 台		

令和 8 年度中央処理区中継ポンプ施設ストックマネジメント工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
電気設備（補助）	1	式				
機械設備（単独）	1	式				
合計						

令和 8 年度中央処理区中継ポンプ施設ストックマネジメント工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気設備（補助）	1	式				
【機器費】	1	式				
機器費(設計技術費対象)	1	式				
北部第1汚水ポンプ場ポンプ制御盤 W600*H1950*D400、汚水ポンプ(7.5kw*2台)用	1	面				
北部1号マンホールポンプ場ポンプ制御盤 W700*H1950*D500、汚水ポンプ(3.7kw*2台)用	1	面				
【据付工事】	1	式				
輸送費	1	式				
輸送費 330kg、50km（香川県高松市～現地）	1	式				
材料費	1	式				
直接材料費	1	式				
直接材料費	1	式			明 1 号	
直接材料費（仮設）	1	式			明 2 号	

令和 8 年度中央処理区中継ポンプ施設ストックマネジメント工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
補助材料費	1	式				
労務費	1	式				
一般労務費	1	式				
電 工		人				
設備機械工		人				
技術労務費	1	式				
電気通信技術者		人				
技術労務費(単体調整及び組合せ試験等)	1	式				
電気通信技術者 (単体調整・組合せ試験)		人				
直接経費	1	式				
機械経費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
総合試運転費(率化)	1	式				
仮設費(率化)	1	式				
直接工事費計(据付工事)	1	式				
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
スクラップ費 制御盤、ネットフェンス	1	式			明 3 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
据付(技術者)間接費	1	式				

令和 8 年度中央処理区中継ポンプ施設ストックマネジメント工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
据付(機器)間接費	1	式				
据付工事原価	1	式				
設計技術費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和 8 年度中央処理区中継ポンプ施設ストックマネジメント工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設備（単独）	1	式				
【機器費】	1	式				
機器費(設計技術費対象)	1	式				
北部 1 号マンホールポンプ場水中ポンプ 100mm、1.38m ³ /分、6.0m、3.7kw、羽根車FCD500	2	台				
【据付工事】	1	式				
輸送費	1	式				
輸送費 164kg、190km（京都府八幡市～現地）	1	式				
労務費	1	式				
一般労務費	1	式				
普通作業員		人				
設備機械工		人				
機械設備据付労務費	1	式				

令和 8 年度中央処理区中継ポンプ施設ストックマネジメント工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設備据付工		人工				
直接経費	1	式				
機械経費(率化)	1	式				
総合試運転費(率化)	1	式				
仮設費(率化)	1	式				
仮設費	1	式				
交通誘導警備員B	1	式				
直接工事費計(据付工事)	1	式				
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
スクラップ費 既設水中ポンプ	1	式			明 4 号	

令和 8 年度中央処理区中継ポンプ施設ストックマネジメント工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
据付間接費	1	式				
据付工事原価	1	式				
設計技術費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和 8 年度中央処理区中継ポンプ施設ストックマネジメント工事

【 第 1 号 明細書 】							1 式 当り
直接材料費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
低圧ケーブル 600V EM-CE 3.5sq-3c	7.59	m					
制御ケーブル EM-CEE 1.25sq-15c	7.59	m					
制御ケーブル EM-CEE-S 1.25sq-2c	7.59	m					
同上付属材料費		%					
電線管類 GP28mm（露出）	7.59	m					
電線管類 GP22mm（露出）	7.59	m					
同上付属材料費		%					
計							

令和 8 年度中央処理区中継ポンプ施設ストックマネジメント工事

【 第 2 号 明細書 】 直接材料費（仮設） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
低圧ケーブル 600V CV 38sq-3c	6.6	m				
低圧ケーブル 600V CV 8sq-4c	19.8	m				
低圧ケーブル 600V CV 8sq-3c	39.6	m				
低圧ケーブル 600V CV 3.5sq-4c	19.8	m				
制御ケーブル CVV 2sq-2c	33	m				
同上付属材料費		%				
計						

令和 8 年度中央処理区中継ポンプ施設ストックマネジメント工事

【 第 3 号 明細書 】							1 式 当り
スクラップ費 制御盤、ネットフェンス							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鉄スクラップ 故鉄B	0.33	t					
鉄スクラップ ヘビーH2	0.14	t					
計							

[illegible]