

令和 8 年 度

上浦市久保・東桑上線 消火栓設置工事

【 数 量 計 算 書 】

吉 野 川 市

配水管部材一覽表

1/1

[illegible]

[illegible]

消火栓設置工事 N=1箇所

(労務費)							
名 称	規 格	単位	計 算 式	計	計 算 式	計	備 考
不断水分岐用バルブ (VP用) T型F付き設置工		箇所	1	1			
消火栓設置工	地下式	基	1	1			
フランジ継手工	φ 75	口	3	3			
消火栓蓋版設置工	φ 75用	個	1 H=100	1			
消火栓BOX設置工	角型2号上部壁	個	1 H=200	1			
消火栓BOX設置工	角型2号中部壁	個	1 H=100	1			
消火栓BOX設置工	角型2号中部壁	個	1 H=200	1			
消火栓BOX設置工	角型2号下部壁	個	1 H=200	1			
消火栓BOX設置工	角型2号底版	個	1 H=80	1			
(土工一式)							
掘削		m ³	1.0*0.9*(1.289-0.040)-1/4*3.142*0.090 ² *0.900	1.1			
砂巻工(砂)		m ³	1.0*0.9*0.439-1/4*3.142*0.170 ² *1.200	0.4			
再生粒調碎石 RM-30		m ³	1.0*0.9*0.100	0.1			
再生碎石 RC-30		m ³	1.0*0.9*(0.850-0.140)	0.6			
残土処理		m ³	1.1	1.1			
アスファルト舗装切断工		m	1.30*2+0.90	3.5			
アスファルト舗装取壊し	t=4cm	m ²	1.30*0.90	1.2			
アスファルト殻処理		m ³	1.2*0.04	0.05			
舗装版切断汚泥処理費	アスファルト舗装	m ³	2.3*10 ⁻² *(0.04*3.5)	0.003			
アスファルト舗装	表層 人力 t=4cm	m ²	1.2	1.2			

[illegible]