

令和 8 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和 8 年度 上浦堤外 3 号線道路補修工事		
工 事 場 所	吉野川市鴨島町上浦	摘 要	
河 川 名 等 路 線 名 等	上浦堤外 3 号線		
着 工 完 成 期 日	自 令和08年10月15日 至 令和09年01月15日		
工 事 番 号	第 号		
工 事 費	円也 (内消費税相当額) (円)		
工 事 概 要	施工延長 L=13.0m ・石積工 A=7.8m2 ・舗装復旧 A=6.5m2		

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和 8 年度 上浦堤外 3 号線道路補修工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日 公共
単 価 地 区	徳島東部 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
備 考	

令和 8 年度 上浦堤外 3 号線道路補修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事						
道路改良	1	式				
道路土工	1	式				
作業土工	1	式				
掘削 土砂	1	式				
床掘 土砂	3	m3			単 1 号	
埋戻 土砂	3	m3			単 2 号	
土砂運搬処理 運搬距離L=5.1km	1	m3			単 3 号	
構造物取壊し工	4	m3			単 4 号	
舗装版切断 As舗装版, t=4cm	1	式				
舗装版破碎 As舗装版, t=4cm	14	m			単 5 号	
殻運搬処理 As殻, 運搬距離4.7km	7	m2			単 6 号	
	0.3	m3			単 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬処理 建設汚泥	0.01	m3			単 8 号	
石・ブロック積工	1	式				
石積工	1	式				
石積工 練石積，控長t=200mm	8	m2			単 9 号	
天端コンクリート 18-8-40(高)，W/C 55%	13	m			単 10 号	
舗装打換え工	1	式				
上層路盤 RM - 30，t=12cm	7	m2			単 11 号	
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As (13)，t=3cm	7	m2			単 12 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 昼間，交代要員無	6	人日			単 13 号	
直接工事費計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌試験 29項目	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

令和 8 年度 上浦堤外 3 号線道路補修工事

[illegible]

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 1 号 単価表 】						
掘削 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 2 号 単価表 】						
床堀 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 3 号 単価表 】						
埋戻 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模	1	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

[illegible]

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【第 5 号 単価表】 舗装版切断 AS舗装版, t=4cm 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			P 5 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 上浦堤外 3 号線道路補修工事

[illegible]

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

[illegible]

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

[illegible]

令和 8 年度 上浦堤外 3 号線道路補修工事

【 第 9 号 単価表 】 石積工 練石積，控長t=200mm 8 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石積(張) 積工 練石 雑割石	8	m2			P 8 号	
割栗石 150-200mm	2	m3				
胴込・裏込コンクリート 積工 18-8-40(高)	1	m3			P 9 号	
裏込材(クラッシュラン) 積工 再生クラッシュ RC-40	1	m3			P 10 号	
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-65	1	m				
吸い出し防止材 合織不織布	0.02	m2				
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 10 号 単価表 】 天端コンクリート 18-8-40(高) , W/C 55% 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	0.06	m3			P 11 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.3	m2			P 12 号	
計						
単位当たり						

[illegible]

令和 8 年度 上浦堤外 3 号線道路補修工事

[illegible]

令和 8 年度 上浦堤外 3 号線道路補修工事

[illegible]