

業 務 数 量 表

項目	規格等	第1工区 (3条予算)	第2工区 (4条予算)
公共ます設置	硬質塩化ビニル製 φ200 JSWAS K-7 塩ビ製蓋（密閉型、市章入り）, 色：ライト	2箇所	5箇所
公共ます撤去	ポリプロピレン製 φ350	3箇所	
取付管	下水道用片受硬質塩化ビニル管 φ100 JSWAS K-1		4箇所
マンホール蓋調整	マンホール鉄蓋 JSWAS G-3, G-4	1箇所	
管渠洗浄	高圧洗浄車による	50m	
舗装復旧	表層(材料:再生密粒度As top13)		9㎡
舗装打換え	表層(材料:再生密粒度As top13)	6㎡	

＊各業務の業務時期については，監督員と協議のうえ決めること。