

見積参考資料

工 事 名 令和 8 年度 吉野川市公共下水道維持業務（ 4 ）

経費情報

工 種 区 分	下水道工事（ 2 ）
単 価 地 区	徳島東部 1
施工地域・工事場所	補正無し
前 金 支 出 割 合	補正無し
契 約 保 証	契約保証に係る補正を行わない
現 場 環 境 改 善 費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を
拘束するものではない。

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和 8 年度 吉野川市公共下水道維持業務（ 4 ）
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	下水道工事（ 2 ）
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日公共（訂正資料）
単 価 地 区	徳島東部 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
備 考	

令和 8 年度 吉野川市公共下水道維持業務（ 4 ）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事（ 2 ）3条	1	式				
下水道工事（ 2 ）4条	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事 (2) 3条	1	式				
管路	1	式				
取付管およびます工	1	式				
管路土工	1	式				
管路掘削 小型バックホウ	3	m3			単 1 号	
管路埋戻 小型バックホウ,流用土	2	m3			単 2 号	
発生土処理 運搬距離L=5.0km,処分費含	1	m3			単 3 号	
ます設置工	1	式				
ます (塩ビ製) 立上り一体成型型 φ 200	2	箇所			単 4 号	
ます撤去工	1	式				
ます撤去	3	箇所			単 5 号	
取付管布設工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管（VUφ100） 取付管延長L=3m未満		箇所			単 6 号	
マンホール工	1	式				
組立マンホール工	1	式				
マンホール蓋調整工 1号マンホール	1	箇所			単 7 号	
付帯工	1	式				
管きょ工（修繕）	1	式				
管渠洗浄工	1	式				
管きょ内洗浄工	50	m			単 8 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員	2	人日			単 9 号	
道路修繕	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工	1	式				
舗装打換え工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装, t=4cm, 処理費含	6	m			単 10 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装, t=4cm	6	m2			単 11 号	
殻運搬処理 アスファルト殻, 運搬距離L=5.0km, 処理費含	0.2	m3			単 12 号	
不陸整正 補足材あり、RM-30、t=2cm	6	m2			単 13 号	
表層 再生密粒度アスコ(13), t=4cm	6	m2			単 14 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						
下水道工事（ 2 ） 4条	1	式				
管路	1	式				
取付管およびます工	1	式				
管路土工	1	式				
管路掘削	11	m3			単 15 号	
管路埋戻 RC-40	6	m3			単 16 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻 流用土	3	m3			単 17 号	
発生土処理 運搬距離L=5.0km,処分費含	9	m3			単 3 号	
ます設置工	1	式				
ます (塩ビ製) 立上り一体成型型φ200	4	箇所			単 4 号	
取付管布設工	1	式				
取付管 (VUφ100) 取付管延長L=3m未満	3	箇所			単 6 号	
取付管 (VUφ100) 取付管延長L=3~5m	1	箇所			単 18 号	
取付管 (VUφ100) 取付管延長L=5m以上		箇所			単 19 号	
付帯工	1	式				
舗装撤去工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装, t=4cm, 処理費含	18	m			単 10 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装, t=4cm	9	m2			単 11 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬処理 アスファルト殻, 運搬距離L=5.0km, 処理費含	0.4	m3			単 12 号	
舗装復旧工	1	式				
表層 再生密粒度アスツ(13), t=4cm	9	m2			単 14 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員	8	人日			単 9 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 吉野川市公共下水道維持業務(4)

[illegible]

令和8年度 吉野川市公共下水道維持業務(4)

[illegible]

令和 8 年度 吉野川市公共下水道維持業務 (4)

【 第 3 号 単価表 】						
発生土処理 運搬距離L=5.0km,処分費含					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離5km	1	m3			施 3 号	
残土処理費 波多野工業(株)	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 吉野川市公共下水道維持業務(4)

[illegible]

令和8年度 吉野川市公共下水道維持業務(4)

【第5号単価表】 ます撤去						
1箇所当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 吉野川市公共下水道維持業務(4)

[illegible]

令和 8 年度 吉野川市公共下水道維持業務（ 4 ）

【 第 7 号 単価表 】						
マンホール蓋調整工 1号マンホール						
2 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
ダンプトラック運転 オート・ディーゼル 2t積級		日				
小型バックホウ運転 加圧型 バケツ容量0.13m3		日				
調整リング 600×50	2	個				
調整金具 調整高45mmまで	2	個				
無収縮モルタル	30	kg				
計						
単位当たり						

令和 8 年度 吉野川市公共下水道維持業務（ 4 ）

【 第 8 号 単価表 】 管きょ内洗浄工 700 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
高圧洗浄車(4t)運転工 147kW 4t		日			施 6 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 吉野川市公共下水道維持業務（ 4 ）

【 第 9 号 単価表 】 交通誘導警備員 1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			施 7 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 吉野川市公共下水道維持業務 (4)

【 第 10 号 単価表 】						
舗装版切断 アスファルト舗装, t=4cm, 処理費含						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	100	m			P 1 号	
建設汚泥(建設系無機性に限る)	0.092	t				
計						
単位当たり						

令和 8 年度 吉野川市公共下水道維持業務 (4)

【 第 11 号 単価表 】 舗装版破碎 アスファルト舗装, t=4cm 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 2 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 吉野川市公共下水道維持業務（ 4 ）

【 第 12 号 単価表 】 殻運搬処理 アスファルト殻, 運搬距離L=5.0km, 処理費含 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	1	m3			P 3 号	
アスファルト塊	1	m3				
計						
単位当たり						

[illegible]

令和 8 年度 吉野川市公共下水道維持業務 (4)

【 第 14 号 単価表 】						
表層 再生密粒度アスコン(13) , t=4cm					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			P 5 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 吉野川市公共下水道維持業務（ 4 ）

【 第 15 号 単価表 】						
管路掘削						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械掘削工(バックホウ) 加-ラ型 0.28m3	1	m3			施 8 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 吉野川市公共下水道維持業務(4)

[illegible]

令和 8 年度 吉野川市公共下水道維持業務（ 4 ）

【 第 17 号 単価表 】 管路埋戻 流用土						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(バックホウ) 加-ラ型 0.28m3 土質区分:埴質土	1	m3			施 9 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 吉野川市公共下水道維持業務(4)

[illegible]

令和8年度 吉野川市公共下水道維持業務(4)

[illegible]

令和 8 年度 吉野川市公共下水道維持業務（ 4 ）

【 第 1 号 施工単価表 】						
機械掘削工(小型バックホウ) ｸｰﾗ型 0.13m3						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 バｯｸﾄ容量0.13m3		日				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度 吉野川市公共下水道維持業務 (4)

【 第 2 号 施工単価表 】						
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 加圧型 0.13m3 土質区分:14						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
再生クッシャー RC-40	126.3	m3				
小型バックホウ運転 加圧型 バケット容量0.13m3		日				
タンバ締固め	100	m3			P 6 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 吉野川市公共下水道維持業務(4)

[illegible]

令和8年度 吉野川市公共下水道維持業務(4)

[illegible]

令和 8 年度 吉野川市公共下水道維持業務（ 4 ）

【 第 5 号 施工単価表 】 取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3m未満 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設工および支管取付工 管径100	1	箇所				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度 吉野川市公共下水道維持業務 (4)

【 第 6 号 施工単価表 】						
高压洗浄車(4t)運転工 147kW 4t 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				
軽油		L				
高压洗浄車 147kW 4t		時間				
計						
単位当たり						

令和 8 年度 吉野川市公共下水道維持業務（ 4 ）

【 第 7 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B					1 人日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

令和8年度 吉野川市公共下水道維持業務(4)

【第8号 施工単価表】						
機械掘削工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 バｯｸﾄ容量0.28m3		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 吉野川市公共下水道維持業務(4)

【第9号 施工単価表】						
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3 土質区分:ㇿ質土						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
再生ｸﾗｯｼｬｰｼﾞ RC-40	133.3	m3				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 ﾎﾞｸﾞｯﾄ容量0.28m3		時間				
タンバ締固め	100	m3			P 6 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度 吉野川市公共下水道維持業務（ 4 ）

【 第 10 号 施工単価表 】 取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3～5m未満 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設工および支管取付工 管径100	1	箇所				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 吉野川市公共下水道維持業務(4)

[illegible]

令和8年度 吉野川市公共下水道維持業務(4)

【第1号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 プレート径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッター(プレート) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き) 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				

令和8年度 吉野川市公共下水道維持業務(4)

【第2号 施工パッケージ】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ(ｸﾗｰ型)[後方超小旋回型] バック容量0.45m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

吉野川市

令和 8 年度 吉野川市公共下水道維持業務（ 4 ）

【 第 3 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 通称 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JC] = 1 運搬距離 0.3km以下				

令和8年度 吉野川市公共下水道維持業務(4)

【第4号 施工パッケージ】 不陸整正 16mm以上22mm未満 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータレタ[土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m							
ローラ(マタム) 10～12t							
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
再生粒度調整砕石 RM-30							
軽油							

令和8年度 吉野川市公共下水道維持業務(4)

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)

不陸整正 16mm以上22mm未滿

1	m2 当り
---	-------

[illegible]

令和8年度 吉野川市公共下水道維持業務(4)

【第5号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
振動ロー(舗装用)[バット・カイト式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む									
振動コンパクタ[前進型] 通称 40～60kg級									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)									
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用									

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガリソ レギュラー							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 フライコート PK-3 [y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し				

令和 8 年度 吉野川市公共下水道維持業務（ 4 ）

【 第 6 号 施工パッケージ 】 タンバ締固め							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
タンバ [※] 及びランマ 質量 通称60～80kg級							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
【材料】							
ガソリン レキ [※] ュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

工 事 一 括 処 分 費 一 覧						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費						
L						
残土処理費 波多野工業 (株)	10	m3	2,800	28,000		
小 計				28,000		
TK						
建設汚泥(建設系無機性に限る) 阿波ハ`ラ(株) 異物分離要 中間処理施設	0.022	t	13,000	287		土木工事実施設計単価表2 P1
ア`ソ`ルト塊 阿波舗道(株) 異物分離要 中間処理(比重計算後)	0.6	m3	2,070	1,242		実施設計単価表2 P1、運用(参)22
小 計				1,529		
合 計				29,529		
総 合 計				29,529		

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土処理費 波多野工業（株）		m3	2,800			
無収縮モルタル						
令和8年9月		kg	166			
高圧洗浄車 147kW 4t 機械損料		時間	8,100			