

令和 8 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和 8 年度 西久保・西麓線舗装補修工事		
工 事 場 所	吉野川市山川町西久保	摘 要	
河 川 名 等 路 線 名 等	西久保・西麓線		
着 工 完 成 期 日	自 令和08年10月29日 至 令和09年01月29日		
工 事 番 号	第 号		
工 事 費	円也 (内消費税相当額) (円)		
工 事 概 要	施工延長 L=70.0m ・ 舗装工 A=140.0m2 ・ 透水性舗装工 A=56.0m2		

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和 8 年度 西久保・西麓線舗装補修工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日 公共（訂正資料）
単 価 地 区	徳島東部 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
備 考	

令和8年度 西久保・西麓線舗装補修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
舗装工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事	1	式				
道路維持	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
床掘 土砂	11	m3			単 1 号	
土砂等運搬 土砂，運搬距離L=0.9km	11	m3			単 2 号	
舗装工	1	式				
舗装打換え工	1	式				
舗装版切断 As版，t=4cm	6	m			単 3 号	
舗装版破碎 As版、t=4cm	196	m2			単 4 号	
建設汚泥処分 建設汚泥	0.005	m3			単 5 号	
殻運搬処分 As殻，運搬距離1.5km，処分費含	8	m3			単 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 補足材有, RM - 30, t=3cm	140	m2			単 7 号	
表層 (車道・路肩部) 再生密粒度As (13), t=4cm	140	m2			単 8 号	
フィルター層 砂, t=10cm	56	m2			単 9 号	
上層路盤 RC-40, t=10cm	56	m2			単 10 号	
表層 (透水性アスファルト舗装) 開粒度As (13), t=4cm	56	m2			単 11 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 昼間, 交代要員無	4	人日			単 12 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費 (積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土壌試験費 29項目	1	式			単 13 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 西久保・西麓線舗装補修工事

【 第 1 号 単価表 】						
床掘 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 西久保・西麓線舗装補修工事

【 第 2 号 単価表 】 土砂等運搬 土砂，運搬距離L=0.9km 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂	1	m3			P 2 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

令和8年度 西久保・西麓線舗装補修工事

【 第 3 号 単価表 】						
舗装版切断 As版, t=4cm						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			P 4 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 西久保・西麓線舗装補修工事

【 第 4 号 単価表 】 舗装版破碎 As版、t=4cm 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 5 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 西久保・西麓線舗装補修工事

【 第 5 号 単価表 】						
建設汚泥処分 建設汚泥					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設汚泥(建設系無機性に限る)						
	1.1	t				
計						
単位当たり						

令和8年度 西久保・西麓線舗装補修工事

【 第 6 号 単価表 】						
殻運搬処分 As殻, 運搬距離1.5km, 処分費含					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊	1	m3				
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			P 6 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 西久保・西麓線舗装補修工事

【 第 7 号 単価表 】 不陸整正 補足材有, RM - 30, t=3cm 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 28mm以上34mm未満	1	m2			P 7 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 西久保・西麓線舗装補修工事

[illegible]

令和8年度 西久保・西麓線舗装補修工事

[illegible]

令和8年度 西久保・西麓線舗装補修工事

【 第 10 号 単価表 】 上層路盤 RC-40, t=10cm 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	1	m2			P 10 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 西久保・西麓線舗装補修工事

【 第 11 号 単価表 】						
表層（透水性アスファルト舗装） 開粒度As(13), t=4cm					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
透水性アスファルト舗装 平均幅員2.4m以上 1層当り仕上厚40mm	1	m2			P 11 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 西久保・西麓線舗装補修工事

【 第 12 号 単価表 】 交通誘導警備員 昼間，交代要員無 1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人日			施 1 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

令和8年度 西久保・西麓線舗装補修工事

【 第 13 号 単価表 】 土壌試験費 29項目 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土壌試験費 29項目	1	式				
計						
単位当たり						