

令和8年度 上浦団地配水池配水流量計設置工事

数量計算書

名 称	形 状 寸 法	単位	当 初
			数 量
配水流量計	φ100電磁流量計 水中型	組	1.00
波付硬質合成樹脂管	掘削・埋戻しは含まず FEP30	m	2.00
波付硬質合成樹脂管 付属品	異種管接続材 FEP30	個	1.00
波付硬質合成樹脂管 付属品	クランプ FEP30	個	1.00
フルボックス	SUS. WP 150x150x100	個	1.00
鉄蓋	φ600 T-25	枚	1.00
流量計BOX	1000W×1500L×1200H	組	1.00
レンジ調整リング	φ600×φ820×150H		
ステップ			
ドレン (SUS)	50A		
不断水ソフトシート	φ100	個	2.00
塩ビ管用ソフトシール弁	φ50 (左開)	基	1.00
仕切弁BOX	H=660	組	3.00
サドル付分水弁	φ100×50 (DIP)	個	2.00
密着コア	φ50 (左開)	個	2.00
SKX分止水栓用ソケット	φ50V	個	2.00
HIVP	φ50×4.0m	本	3.00
SKXエルボ	φ50V	個	2.00
フランジアダプター	φ100 連結ボルト付	個	1.00
GX形S種直管	φ100×4.0m	本	1.00
GX形短管1号	φ100	個	2.00
GX形接合セット	φ100	組	1.00
GX形G-Linkセット	φ100	組	1.00
GF形ガスカート1号	φ100	個	2.00
全面フランジパッキン	φ100	枚	1.00
六角ボルト・ナット	16×75 (SUS304)	組	12.00
スッポン MDーD	φ100 (鑄鉄管用)	個	2.00
埋設表示シート	150mm幅×50m	m	10.00
名 称	形 状 寸 法	単位	当 初
			数 量
労務費			

電気工事	電工	人	2.00
流量計取付	配管工	人	3.00
流量計調整	電気技術者	人	3.00
計装盤試験	電気技術者	人	2.00
不断水仕切弁設置	鋳鉄φ100	基	2.00
硬質塩化ビニル管据付工	φ30	m	2.00
硬質塩化ビニル管据付工	φ50	m	10.00
硬質塩化ビニル管切断	φ50	口	4.00
硬質塩化ビニル管T S継手工	φ30	口	2.00
硬質塩化ビニル管T S継手工	φ50	口	8.00
サドル分水栓建込	鋳鉄φ100 分岐φ50	箇所	2.00
コア取付け工	φ50	箇所	2.00
鉄蓋設置	円形1号	個	2.00
ボックス設置	円形1号上部	個	2.00
ボックス設置	円形1号下部	個	2.00
ボックス設置	円形1号底部	個	2.00
管明示シート		m	10.00
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	φ100	m	4.00
G X形継手接合	G-link φ100	口	1.00
G X形継手接合	φ100	口	1.00
フランジ継手	φ100	口	2.00
メカニカル継手	φ100	口	2.00
AS舗装切断工	t=15cm以下	m	16.00
舗装版破碎	As t=10cm以下	m ²	15.00
殻運搬・処分	As殻 運搬距離L=7.0km	m ³	0.40
管路掘削	土砂	m ³	15.00
管路埋戻し	砂	m ³	4.50
管路埋戻し	RC-30	m ³	10.50
発生土運搬・処分	土砂 L=10km	m ³	15.00