

見積参考資料

工 事 名 令和8年度川田浄化センター汚水調整池防食塗装工事

◇経費情報◇

工 種 区 分	下水道工事（3）
単 価 地 区	徳島東部1
施工地域・工事場所	補正無し
前 金 支 出 割 合	35%を超え40%以下
契 約 保 証	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和8年度川田浄化センター汚水調整池防食塗装工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	下水道工事（3）
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日公共（訂正資料）
単 価 地 区	徳島東部1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
備 考	

令和 8 年度川田浄化センター汚水調整池防食塗装工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事（3）01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（3）01						
	1	式				
防食工（床）表面処理工 労務費・材料費・仮設材・処分費込 高圧水洗浄、ケレン	153	m2				
防食工（床）素地調整工 労務費・材料費・仮設材・処分費込 PCM又は樹脂パテ	153	m2				
防食工（床）防食被覆工 労務費・材料費・仮設材込 エポキシ樹脂系1種	153	m2				
防食工（壁）表面処理工 労務費・材料費・仮設材・処分費込 高圧水洗浄、ケレン	256	m2				
防食工（壁）素地調整工 労務費・材料費・仮設材・処分費込 PCM又は樹脂パテ	256	m2				
防食工（壁）防食被覆工 労務費・材料費・仮設材込 エポキシ樹脂系1種	256	m2				
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(率化)						
	1	式				
共通仮設費率分						
	1	式				
純工事費						
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

見 積 参 考 資 料

N o .	品名・項目	規格・寸法等	価格単位	採用単価
1	防食工（床）表面処理工	労務費・材料費・仮設材・処分費込 高圧水洗浄、ケレン	m ²	3,600
2	防食工（床）素地調整工	労務費・材料費・仮設材・処分費込 PCM又は樹脂パテ	m ²	6,000
3	防食工（床）防食被覆工	労務費・材料費・仮設材込 エポキシ樹脂系1種	m ²	12,300
4	防食工（壁）表面処理工	労務費・材料費・仮設材・処分費込 高圧水洗浄、ケレン	m ²	3,600
5	防食工（壁）素地調整工	労務費・材料費・仮設材・処分費込 PCM又は樹脂パテ	m ²	6,000
6	防食工（壁）防食被覆工	労務費・材料費・仮設材込 エポキシ樹脂系1種	m ²	12,300