

令和 8 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和 8 年度川田浄化センター汚水調整池防食塗装工事		
工 事 場 所	吉野川市山川町翁喜台	摘 要	
河 川 名 等 路 線 名 等			
着 工 完 成 期 日	自 令和08年10月29日 至 令和09年03月19日		
工 事 番 号	第 410 号		
	工期 142 日間		
工 事 費	円也 (内消費税相当額) (円)		
工 事 概 要	川田浄化センター汚水調整池防食塗装工事 1 式 防食工（床）表面処理工・素地調整工・防食被覆工 1 5 3 m ² 防食工（壁）表面処理工・素地調整工・防食被覆工 2 5 6 m ²		

令和 8 年度川田浄化センター汚水調整池防食塗装工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事（3）01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（3）01	1	式				
防食工（床）表面処理工 労務費・材料費・仮設材・処分費込 高圧水洗浄、ケレン	153	m2				
防食工（床）素地調整工 労務費・材料費・仮設材・処分費込 PCM又は樹脂パテ	153	m2				
防食工（床）防食被覆工 労務費・材料費・仮設材込 エポキシ樹脂系1種	153	m2				
防食工（壁）表面処理工 労務費・材料費・仮設材・処分費込 高圧水洗浄、ケレン	256	m2				
防食工（壁）素地調整工 労務費・材料費・仮設材・処分費込 PCM又は樹脂パテ	256	m2				
防食工（壁）防食被覆工 労務費・材料費・仮設材込 エポキシ樹脂系1種	256	m2				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						