

令和 8 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和 8 年度 吉本東谷川河川補修工事			
工 事 場 所	吉野川市川島町学	摘 要		
河 川 名 等 路 線 名 等	吉本東谷川			
着 工 完 成 期 日	自 令和08年10月29日 至 令和09年01月29日			
工 事 番 号	第 号			
		工期 93 日間		
工 事 費	円也 (内消費税相当額) (円)			
工 事 概 要	施工延長 L=2.0m 張コンクリート L=2.0m 天端コンクリート L=2.0m 復旧コンクリート L=2.0m			

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川工事02	1	式				
合計						

吉野川市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
河川工事02	1	式				
河川修繕	1	式				
護岸工	1	式				
河川土工	1	式				
掘削 土砂	2	m3			単 1 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 運搬距離L=2.4km	2	m3			単 2 号	
場所打擁壁工	1	式				
張コンクリート 18-8-40（高炉）,W/C≤60%	2	m			単 3 号	
天端コンクリート 18-8-25（高炉）,W/C≤60%	2	m			単 4 号	
復旧コンクリート 18-8-40（高炉）,W/C≤60%	2	m			単 5 号	
構造物撤去工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物取壊し工	1	式				
コンクリート版取り壊し 無筋コンクリート	0.1	m3			単 6 号	
コンクリート版切断 t=20cm	2	m			単 7 号	
殻等運搬処理工	1	式				
殻運搬処理 無筋コンクリート殻,運搬距離L=15.0km	0.1	m3			単 8 号	
汚泥処理	0.02	m3			単 9 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員	4	人日			単 10 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術管理費	1	式				
土壌試験 29項目	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

【 第 1 号 単価表 】						
掘削 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

【第 2 号 単価表】 土砂等運搬 運搬距離L=2.4km 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

【 第 3 号 単価表 】 張コンクリート 18-8-40 (高炉) ,W/C≤60% 2 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	1	m3			P 3 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.4	m2			P 4 号	
裏石積工 厚さ20cm	3.2	m2			施 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

【 第 4 号 単価表 】 天端コンクリート 18-8-25 (高炉) , W/C ≤ 60% 2 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.1	m3			P 3 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.2	m2			P 5 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.6	m2			P 6 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

[illegible]

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

[illegible]

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

【 第 7 号 単価表 】						
コンクリート版切断 t=20cm						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	1	m			P 7 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

【 第 8 号 単価表 】						
殻運搬処理 無筋コンクリート殻,運搬距離L=15.0km					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート塊(無筋) 40cm角以上は別途	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 8 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

【 第 9 号 単価表 】 汚泥処理						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設汚泥(建設系無機性に限る)	1.1	t				
計						
単位当たり						

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

【 第 10 号 単価表 】 交通誘導警備員 1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			施 3 号	
計						
単位当たり						

吉野川市