

令和 8 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和 8 年度 井上 7 号線道路改良工事		
工 事 場 所	吉野川市山川町井上	摘 要	
河 川 名 等 路 線 名 等	井上 7 号線		
着 工 完 成 期 日	自 令和08年10月29日 至 令和09年03月12日		
工 事 番 号	第 号		
工 事 費	円也 (内消費税相当額) (円)		
工 事 概 要	施工延長 L = 2 5 . 4 0 m ・擁壁コンクリート L = 1 0 . 1 0 m ・ブロック基礎 L = 6 . 4 0 m ・ブロック塀 L = 6 . 4 0 m ・舗装工 A = 0 . 6 0 m ² ・ 1 号平張工 L = 2 2 . 1 0 m ・ 2 号平張工 L = 9 . 1 0 m		

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和8年度 井上7号線道路改良工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日 公共（訂正資料）
単 価 地 区	徳島東部 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
備 考	

令和8年度 井上7号線道路改良工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事	1	式				
道路改良	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 土砂	5	m3			単 1 号	
作業土工	1	式				
床掘り 土砂	11	m3			単 2 号	
埋戻し 土砂（流用土）	6	m3			単 3 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬・整地 土砂, 運搬距離L=5.8km, 整地費含む	9	m3			単 4 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物, 機械施工	2	m3			単 5 号	
コンクリート構造物取壊し 有筋構造物, 機械施工	2	m3			単 6 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版, t=15cm以下	35	m			単 7 号	
舗装版破砕 アスファルト舗装版, t=4cm	1	m2			単 8 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版, t=4cm	3	m			単 9 号	
伐木 雑木, 運搬距離L=9.5km, 処理費含む	14	m2			単 10 号	
運搬処理工	1	式				
殻運搬・処分 コンクリート殻(無), 運搬距離L=8.0km, 処理費含む	2	m3			単 11 号	
殻運搬・処分 コンクリート殻(有), 運搬距離L=8.0km, 処理費含む	2	m3			単 12 号	
殻運搬・処分 アスファルト殻, 運搬距離L=8.0km, 処理費含む	0.02	m3			単 13 号	
汚泥処分 舗装版切断汚泥	0.3	m3			単 14 号	
擁壁工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
場所打擁壁工	1	式				
擁壁コンクリート 18-8-40（高炉）, W/C ≤ 60%	10	m			単 15 号	
ブロック基礎 18-8-40（高炉）, W/C ≤ 60%	6.4	m			単 16 号	
ブロック塀 空洞ブロック（C種, 5段積）, 笠木（t=10cm）	6.4	m			単 17 号	
石・ブロック積工	1	式				
石積工	1	式				
石積工 練石積	0.9	m2			単 18 号	
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
表層 再生密粒度アスコン（13）, t=4cm	0.6	m2			単 19 号	
コンクリート舗装工	1	式				
1号平張工	22	m			単 20 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
2号平張工	9	m			単 21 号	
道路付属施設工	1	式				
照明工	1	式				
道路照明移設工 街灯, L=6.3m	1	基			単 22 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員B 昼間, 交替要員無し	10	人日			単 23 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌試験費 29項目	1	式			単 25 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 1 号 単価表 】						
掘削 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 2 号 単価表 】						
床掘り 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 3 号 単価表 】						
埋戻し 土砂（流用土）						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模	1	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 4 号 単価表 】 土砂等運搬・整地 土砂, 運搬距離L=5.8km, 整地費含む 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂	1	m3			P 4 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 5 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 5 号 単価表 】						
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物, 機械施工						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	1	m3			施 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 7 号 単価表 】 舗装版切断 コンクリート舗装版, t=15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			P 6 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 8 号 単価表 】						
舗装版破碎 アスファルト舗装版, t=4cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 7 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 9 号 単価表 】						
舗装版切断 アスファルト舗装版, t=4cm						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			P 8 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 10 号 単価表 】						
伐木 雑木, 運搬距離L=9.5km, 処理費含む				14	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木・伐竹(伐木除根) 伐木(人力:密) (50本/100m2以上)	14	m2			P 9 号	
集積(人力施工)(伐木除根)	14	m2			P 10 号	
積込み(人力施工)(伐木除根)	0.14	百m2			P 11 号	
運搬(伐木除根) 人力施工 運搬距離10.0km以下 DID区間無し	0.12	m3			P 12 号	
木くず処分費 (有) 香美興業	0.288	t				
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 11 号 単価表 】						
殻運搬・処分 コンクリート殻(無), 運搬距離L=8.0km, 処理費含む						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 13 号	
コンクリート塊(無筋) 最大径32cm×41.5cm×76cm	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 12 号 単価表 】						
殻運搬・処分 コンクリート殻(有), 運搬距離L=8.0km, 処理費含む 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 14 号	
コンクリート塊(鉄筋) 最大径32cm×41.5cm×76cm	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 13 号 単価表 】 殻運搬・処分 アスファルト殻, 運搬距離L=8.0km, 処理費含む 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			P 15 号	
アスファルト塊 最大径32cm×41.5cm×76cm	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 14 号 単価表 】						
汚泥処分 舗装版切断汚泥						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設汚泥(建設系無機性に限る)						
	1.1	t				
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 15 号 単価表 】 擁壁コンクリート 18-8-40 (高炉) , W/C≦60% 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高)	1.4	m3			P 16 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	14.1	m2			P 17 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	4	m2			P 18 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.1	m2			P 19 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 16 号 単価表 】 ブロック基礎 18-8-40（高炉）, W/C≦60% 6.4 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高)	1	m3			P 16 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	8.8	m2			P 20 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	3.9	m2			P 18 号	
鉄筋工 組立 一般構造物	0.05	t			施 3 号	
硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ100×4m	1	本				
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 17 号 単価表 】 ブロック塀 空洞ブロック (C種, 5段積) , 笠木 (t=10cm) 6.4 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック (空洞ブロック) C種, 100×190×390mm	84	個				
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	0.08	t				
コンクリート用骨材砂 洗い 細目	0.2	m3				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	0.02	t				
建築ブロック工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 18 号 単価表 】						
石積工 練石積						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石積(張) 張工 練石 玉石	1	m2			P 21 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 20 号 単価表 】						
1号平張工						
22 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	1.9	m3			P 23 号	
溶接金網 φ6×150×150mm	16	m2				
路盤 再生粒度調整碎石 (RM-30) , t=10cm	16	m2			単 24 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.6	m2			P 19 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.4	m2			P 20 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 21 号 単価表 】						
2号平張工						
9 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高)	0.8	m3			P 24 号	
溶接金網 φ6×150×150mm	7.8	m2				
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.08	m2			P 19 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 22 号 単価表 】						
道路照明移設工 街灯, L=6.3m						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊		日				
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 23 号 単価表 】 交通誘導警備員B 昼間, 交替要員無し 1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人日			施 4 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

令和8年度 井上7号線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 井上7号線道路改良工事

[illegible]