

見積参考資料

工事名 令和8年度 吉野川市鴨島一般廃棄物最終処分場水処理施設修繕工事

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

内 訳 書 （ 総 括 ）

費目 ： 工種 ： 種別 ： 細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事					
1. ポンプ類整備	式	1			第1号内訳表参照
2. 高度処理設備	式	1			第2号内訳表参照
3. その他設備整備	式	1			第3号内訳表参照
4. 補助材料費	式	1			
5. 機械経費	式	1			
直接工事費計					
うち材料費	式	1			
うち労務費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
うち法定福利費の事業主負担額	式	1			
うち建退共制度の掛金	式	1			
純工事費計					
工事原価					
うち安全衛生経費	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事原価計					
合 計					
消費税相当額	%	10			
総 合 計					

第 1 号 内 訳 表

[illegible]

第 2 号 内 訳 表

費目 : 工種 : 種別 : 細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2. 高度処理設備					
(1) 砂ろ過塔 (空気作動弁取替)					
機器費					
空気作動弁 40A ^ハ タフライ弁	個	2			
空気作動弁 50A ^ハ タフライ弁	個	5			
空気作動弁 65A ^ハ タフライ弁	個	1			
小計					
整備費					
技術者派遣費	人工				
設備機械工	人工				
小計					
2. の 計					

第 3 号 内 訳 表

費目 : 工種 : 種別 : 細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
3. その他設備整備					
(1) フリクトスイッチ更新					
材料費					
フロートスイッチ	個	24			
小計					
整備費					
技術者派遣費	人工				
設備機械工	人工				
小計					
(2) 反応槽攪拌機用減速機 単品 NTA4-002-4	台	1			
3. の 計					

第 1 号 明 細 書

(1 / 1)

費目 : 工種 : 種別 : 細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(1) ポンプ整備費					
技術者派遣費	人工				
設備機械工	人工				
小計					
計					

第 2 号 明 細 書

(1 / 1)

費目 : 工種 : 種別 : 細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(2) 汚泥引抜ポンプ整備					
機器・材料費					
第2凝集沈殿槽引抜ポンプ 型式: 11 1/2A20-MA モーター直結 性能試験含	台	1			
ポンプ周辺プレハブユニット	式	1			
ポンプ架台 (加工・酸洗い)	式	1			
小計					
整備費					
技術者派遣費	人工				
設備機械工	人工				
小計					
計					

第 3 号 明 細 書

(1 / 2)

費目 : 工種 : 種別 : 細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(3) 薬注ポンプ類整備					
機器・材料費					
第 1 混和槽凝集剤注入ポンプ	台	2			
ジョイントホース 第 1 混和槽凝集剤注入ポンプ用	個	4			
接液部セット 第 1 混和槽凝集剤注入ポンプ用	組	2			
第 1 凝集槽凝集助剤注入ポンプ	台	2			
変換ベース 第 1 凝集槽凝集助剤注入ポンプ用	枚	2			
ジョイントホース 第 1 凝集槽凝集助剤注入ポンプ用	個	4			
接液部セット 第 1 凝集槽凝集助剤注入ポンプ用	組	2			
第 1 混和槽アルカリ剤注入ポンプ	台	2			
変換ベース 第 1 混和槽アルカリ剤注入ポンプ用	枚	2			
ホースジョイント 第 1 混和槽アルカリ剤注入ポンプ用	個	4			
接液部セット 第 1 混和槽アルカリ剤注入ポンプ用	組	2			
第 2 中和槽アルカリ剤注入ポンプ	台	2			
ホースジョイント 第 2 中和槽アルカリ剤注入ポンプ用	個	4			
接液部セット 第 2 中和槽アルカリ剤注入ポンプ用	組	2			
第 1 中和槽酸注入ポンプ	台	2			
変換ベース 第 1 中和槽酸注入ポンプ用	枚	2			

第 3 号 明 細 書

(2 / 2)

費目 : 工種 : 種別 : 細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホースジョイント 第 1 中和槽酸注入ポンプ用	個	4			
接液部セット 第 1 中和槽酸注入ポンプ用	組	2			
第 2 中和槽酸注入ポンプ	台	2			
変換ベース 第 2 中和槽酸注入ポンプ用	枚	2			
ホースジョイント 第 2 中和槽酸注入ポンプ用	個	4			
接液部セット 第 2 中和槽酸注入ポンプ用	組	2			
ポンプ取付架台 SUS製作	台	12			
小計					
整備費					
技術者派遣費	人工				
設備機械工	人工				
小計					
計					

工事名：令和8年度 吉野川市鴨島一般廃棄物最終処分場水処理施設修繕工事

見積単価等一覧表

名 称(規 格)	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
第2凝集沈殿槽引抜ポンプ 型式：11 1/2A20-MA モーター直結 性能試験含	台		2,340,000		
ポンプ周辺プレハブユニット	式		50,000		
ポンプ架台（加工・酸洗い）	式		140,000		
第1混和槽凝集剤注入ポンプ	台		108,000		
ジョイントホース 第1混和槽凝集剤注入ポンプ用	個		1,900		
接液部セット 第1混和槽凝集剤注入ポンプ用	組		72,800		
第1凝集槽凝集助剤注入ポンプ	台		172,000		
変換ベース 第1凝集槽凝集助剤注入ポンプ用	枚		7,800		
ジョイントホース 第1凝集槽凝集助剤注入ポンプ用	個		3,300		
接液部セット 第1凝集槽凝集助剤注入ポンプ用	組		53,300		
第1混和槽アルカリ剤注入ポンプ	台		127,000		
変換ベース 第1混和槽アルカリ剤注入ポンプ用	枚		7,800		
ホースジョイント 第1混和槽アルカリ剤注入ポンプ用	個		1,900		
接液部セット 第1混和槽アルカリ剤注入ポンプ用	組		26,600		
第2中和槽アルカリ剤注入ポンプ	台		108,000		
ホースジョイント 第2中和槽アルカリ剤注入ポンプ用	個		1,900		
接液部セット 第2中和槽アルカリ剤注入ポンプ用	組		72,800		
第1中和槽酸注入ポンプ	台		127,000		

工事名：令和8年度 吉野川市鴨島一般廃棄物最終処分場水処理施設修繕工事

見積単価等一覧表

名 称(規 格)	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
変換ベース 第1中和槽酸注入ポンプ用	枚		7,800		
ホースジョイント 第1中和槽酸注入ポンプ用	個		1,900		
接液部セット 第1中和槽酸注入ポンプ用	組		32,000		
第2中和槽酸注入ポンプ	台		125,000		
変換ベース 第2中和槽酸注入ポンプ用	枚		6,700		
ホースジョイント 第2中和槽酸注入ポンプ用	個		1,900		
接液部セット 第2中和槽酸注入ポンプ用	組		31,200		
ポンプ取付架台 SUS製作	台		29,800		
技術者派遣費	人工		90,300		
設備機械工	人工		27,000		