

工事名称 アメニティセンター受変電設備改修工事

工事場所 吉野川市山川町翁喜台95番地 1

○工事概要

アメニティセンター 鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積2,276.83㎡

・受変電設備改修工事

キュービクル内の高圧機器および高圧ケーブル等の取替工事一式

○工事期間

契約締結日から令和9年9月30日まで

本工事は、猛暑による作業不能日数を27日間見込んでいる。

○刊行物は次の単価を採用している。

・建設物価 2026年10月

・積算資料 2026年10月

○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。

・建設機械（移動式クレーン85t程度）1日

・高所作業者 1台

○共通費は公共建築工事共通費積算基準により算出している。

法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

※本設計書に記載の数量は参考数量であり、入札参加者は見積もりにあたり設計図書および現地調査により、数量その他を十分に調査してください。

金

(工事価格 金

(工事内訳)

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
本工事		1	式		
計					
共通費					
I 共通仮設費		1	式		
II 現場管理費		1	式		
III 一般管理費等		1	式		
計					
合計(工事価格)					
消費税等相当額		1	式		
総合計(工事費)					

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
アメニティセンター	1	式		
計				

アメニティセンター					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
仮設工事		1	式		
受変電設備		1	式		
撤去工事		1	式		
発生材処理		1	式		
計					

ア メ ニ テ ィ セ ン タ ー					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
仮設工事		1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

電気設備工事 細目別内訳

5

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

6

アミニティセンター		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LBS	7.2kV 200A(ノーマル) ヒューズ 6個込(予備含む)	1	台			
LBS	7.2kV 200A(T. c. +AUX付) ヒューズ 6個込(予備含む)	1	台			
PC(電灯・動力TR用)	7.2kV 30A ヒューズ 10個込(予備含む)	7	個			
変圧器(動力用)	3φ3W 6600V/210V 150kVA 油入型 防振ゴム付	1	台			
変圧器(電灯用)	1φ3W 6600V/210-105V 75kVA 油入型 防振ゴム付	2	台			
高圧進相コンデンサ	3φ3W 6600V 53.2kvar 油入型 保護接点付	1	台			
高圧進相コンデンサ用直列リアクトル	3φ3W 6600V 3.19kvar モールド型 温度上昇接点付	1	台			
計器用変圧器(高圧用)	PD-50HF	2	個			
計器用変流器(高圧用)	CD-25NB(H)	2	個			
ヒューズ(VT保護用)	PL-G 予備含む	8	個			
電子式マルチメータ	ME110GR	4	個			
ヒューズ(マルチメータ用)	F4000 予備含む	12	個			
VTT(電圧試験用端子)	KTT-VW3+KTQ-V3	1	セット			
CTT(電流試験用端子)	KTT-AW3+KTQ-V3	1	セット			
厚鋼電線管(G)溶融亜鉛めっき300g/m ² 以上	露出配管 82mm	3	m			

電気設備工事 細目別内訳

7

アメニティセンター		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6kV EM-CETケーブル	38mm2 管内	27	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm2 ラック	10	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	18	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm2 シート止め	10	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外	1	か所			
保安協会検査及び 立会い費		1	式			
キュービクル塗装 本体・架台含む	下地調整改修仕様 鉄鋼面RC種(塗替え面) DP塗り	1	式			
アスファルト掘削補修		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

8

アメニティセンター		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高圧負荷開閉器 撤去	SCL-SB	1	台			
高圧限流ヒューズ 撤去	変圧器用 10A -	6	個			
PC撤去	FC-30C	7	個			
変圧器(屋内) (60Hz用) 撤去	油入 三相 6kV-210V 150kVA -	1	台			
変圧器(屋内) (60Hz用) 撤去	油入 単相 6kV-210/105V 75kVA -	2	台			
高圧進相コンデンサ 撤去	KL-7N	1	台			
計器用変圧器(高 圧用) 撤去	PD-50HF	2	個			
計器用交流器(高 圧用) 撤去	CD-40K	2	個			
ヒューズ(VT保護用) 撤去	PL-G	4	個			
6kV CVケーブル 撤去	38mm2 ラック 再使用しない	10	m			
6kV CVケーブル 撤去	38mm2 管内 再使用しない	27	m			
6kV CVケーブル 撤去	38mm2 シート止め 再使用しない	10	m			
6kV CVケーブル 撤去	38mm2 FEP管内 再使用しない	18	m			
端末処理材 撤去	CV38mm2-3C 再使用しない	2	か所			
端末処理材 撤去	PF82mm 再使用しない	3	m			

吉野川市

