

工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和 8 年度 喜来桑ノ内3号線道路改良工事		
工 事 場 所	吉野川市鴨島町喜来	摘 要	
河 川 名 等 路 線 名 等	喜来桑ノ内3号線		
着 工 完 成 期 日	自 令和08年11月19日 至 令和09年03月18日		
工 事 番 号	第 号		
工 事 費	円也 (内消費税相当額) (円)		
工 事 概 要	施工延長 L=64.8m ・1号重力式擁壁 L=6m ・2号重力式擁壁 L=56m ・フェンス工 L=22m ・仮舗装 A=88m2		

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費						
1	1	式				
本工事費						
1	1	式				
道路改良工事01						
1	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01						
道路改良	1	式				
道路土工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂	125	m3			単 1 号	
埋戻し 小規模 転用土	85	m3			単 2 号	
埋戻し 小規模 砂	0.3	m3			単 3 号	
基面整正	77	m2			単 4 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 運搬距離L=2.8km	40	m3			単 5 号	
擁壁工	1	式				
場所打擁壁工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号重力式擁壁 平均H=900 18-8-40	6	m			単 6 号	
2号重力式擁壁 平均H=1200 18-8-40	56	m			単 7 号	
坂路工 平均H=950 18-8-40	4	m			単 8 号	
付帯工	1	式				
防止柵工	1	式				
立入防止柵 新設 H=1800	7	m			単 9 号	
立入防止柵 撤去・再設置 H=1000	0.4	m			単 10 号	
立入防止柵 撤去・再設置 H=1800	15	m			単 11 号	
立入防止柵 撤去 H=1800	10	m			単 12 号	
両開き門扉 H1000×W2500	1	基			単 13 号	
1号フェンス基礎	14	箇所			単 14 号	
2号フェンス基礎	0.4	m			単 15 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フェンス基礎復旧	0.5	m			単 16 号	
車線分離標設置 H=650	4	本			単 17 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版, t=4cm	65	m			単 18 号	
コンクリート切断 t=15cm以下	1	m			単 19 号	
舗装版破砕 アスファルト舗装版, t=4cm	16	m2			単 20 号	
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物, 機械施工	6	m3			単 21 号	
運搬処理工	1	式				
殻運搬処理 アスファルト殻, 運搬距離L=5.8km	0.6	m3			単 22 号	
殻運搬処理 コンクリート殻(無), 運搬距離L=7km	6	m3			単 23 号	
汚泥処分 アスファルト舗装版切断汚泥	0.01	m3			単 24 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
上層路盤 RM-30 t=11cm	88	m2			単 25 号	
仮舗装 再生密粒度アスコン (13) , t=3cm	88	m2			単 26 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 昼間, 交替要員無し	20	人日			単 27 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌試験費 29項目	1	式			単 28 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 喜来桑ノ内3号線道路改良工事

【 第 1 号 単価表 】						
床掘り 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	1	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

【 第 2 号 単価表 】						
埋戻し 小規模 転用土						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

【 第 3 号 単価表 】						
埋戻し 小規模 砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

【 第 4 号 単価表 】						
基面整正						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基面整正	1	m2			P 3 号	
計						
単位当たり						

【 第 5 号 単価表 】						
土砂等運搬 運搬距離L=2.8km					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂	1	m3			P 4 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 喜来桑ノ内3号線道路改良工事

【 第 6 号 単価表 】						
1号重力式擁壁 平均H=900 18-8-40						6 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高)	2	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	11	m2			P 6 号	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下	5	m2			P 7 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.2	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

【 第 7 号 単価表 】 2号重力式擁壁 平均H=1200 18-8-4056 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高)	43	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	147	m2			P 6 号	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下	62	m2			P 7 号	
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-65	14	m				
吸出し防止材設置	1	m2			P 9 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	4	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 喜来桑ノ内3号線道路改良工事

【 第 8 号 単価表 】						
坂路工 平均H=950 18-8-40					4 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高)	4	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	15	m2			P 6 号	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下	7	m2			P 7 号	
モルタル 1:3 高炉	0.01	m3				
箱抜き D100	0.5	m			P 10 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 喜来桑ノ内3号線道路改良工事

【 第 9 号 単価表 】						
立入防止柵 新設 H=1800					7 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
金網・支柱(立入防止柵) 基礎 ^ノ ロック	6.9	m			P 11 号	
金網、支柱 支柱間隔2000mm φ 3.2×56mm	6.9	m				
計						
単位当たり						

令和8年度 喜来桑ノ内3号線道路改良工事

【 第 10 号 単価表 】 立入防止柵 撤去・再設置 H=1000 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防止柵撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込	1	m			施 1 号	
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック	1	m			P 11 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 喜来桑ノ内3号線道路改良工事

【 第 11 号 単価表 】						
立入防止柵 撤去・再設置 H=1800						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防止柵撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込	1	m			施 1 号	
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック	1	m			P 11 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 喜来桑ノ内3号線道路改良工事

【 第 12 号 単価表 】						
立入防止柵 撤去 H=1800					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防止柵撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込	1	m			施 1 号	
計						
単位当たり						

【 第 13 号 単価表 】						
両開き門扉 H1000×W2500						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
門扉 両開き	1	基			P 12 号	
門扉 H1000×W2500	1	基				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 単価表 】						
1号フェンス基礎						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎ブロック 金網柵	1	基			P 13 号	
モルタル 1:3 高炉	0.01	m3				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 単価表 】						
2号フェンス基礎						
0.4 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.1	m3			P 14 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.2	m2			P 15 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.1	m2			P 16 号	
モルタル 1:3 高炉	0.01	m3				
箱抜き D100	0.6	m			P 10 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 喜来桑ノ内3号線道路改良工事

【 第 16 号 単価表 】						0.5 m 当り
フェンス基礎復旧						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.1	m3			P 14 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.5	m2			P 15 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.1	m2			P 17 号	
モルタル 1:3 高炉	0.01	m3				
箱抜き D100	0.2	m			P 10 号	
計						
単位当たり						

【 第 17 号 単価表 】						
車線分離標設置 H=650					1 本 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
車線分離標設置	1	本			P 18 号	
ポストコーン φ 80×650	1	本				
計						
単位当たり						

令和8年度 喜来桑ノ内3号線道路改良工事

【 第 18 号 単価表 】						
舗装版切断 アスファルト舗装版, t=4cm						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			P 19 号	
計						
単位当たり						

【 第 19 号 単価表 】						
コンクリート切断 t=15cm以下					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			P 20 号	
計						
単位当たり						

【 第 20 号 単価表 】						
舗装版破碎 アスファルト舗装版, t=4cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 21 号	
計						
単位当たり						

【 第 21 号 単価表 】

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物, 機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	1	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 喜来桑ノ内3号線道路改良工事

【 第 22 号 単価表 】

殻運搬処理 アスファルト殻, 運搬距離 $L=5.8\text{km}$

1 m3 当り

[illegible]

令和8年度 喜来桑ノ内3号線道路改良工事

【 第 23 号 単価表 】						
殻運搬処理 コンクリート殻(無), 運搬距離L=7km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 23 号	
コンクリート塊(無筋) 40cm角以上は別途	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 単価表 】						
汚泥処分 アスファルト舗装版切断汚泥						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設汚泥(建設系無機性に限る)	1.1	t				
計						
単位当たり						

令和8年度 喜来桑ノ内3号線道路改良工事

【 第 25 号 単価表 】						
上層路盤 RM-30 t=11cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工	1	m2			P 24 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 喜来桑ノ内3号線道路改良工事

【 第 26 号 単価表 】						
仮舗装 再生密粒度アスコン (13) , t=3cm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			P 25 号	
計						
単位当たり						

【 第 27 号 単価表 】						
交通誘導警備員 昼間, 交替要員無し						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人日			施 3 号	
計						
単位当たり						

【 第 28 号 単価表 】						
土壌試験費 29項目						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土壌試験費 29項目	1	式				
計						
単位当たり						