令和　8　年度

工　　事　　設　　計　　書

工　事　名　称	令和８年度　山川方面第３分団詰所移転に伴う造成工事		
工　事　場　所	吉野川市山川町湯立	摘	
河　川　名 路　線　名　等			
着　工 完　成　期　日	自　　令和08年11月19日 至　　令和09年03月18日	要	
工　事　番　号	第　　号		工期　　120 日間
工　　事　　費	円也 （内消費税相当額）（　　円）		
工　事　概　要	施工延長　Ｌ＝１８．５ｍ ・重力式擁壁　Ｌ＝１９．０ｍ ・横断側溝　Ｌ＝２．０ｍ ・集水桝　Ｎ＝１基 ・街灯移設　Ｎ＝１基		

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	令和８年度　山川方面第３分団詰所移転に伴う造成工事
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年10月01日公共
単　価　地　区	徳島東部１
機 損 適 用 年 月 日	令和08年　　公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公　　共
備　　考	

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事	1	式				
合計						

吉野川市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
道路改良工事	1	式				
敷地造成工	1	式				
敷地造成工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 土砂	14	m3			単　1 号	
路床盛土工	1	式				
路床盛土 転用土	15	m3			単　2 号	
作業土工	1	式				
床堀り 土砂	59	m3			単　3 号	
埋戻し 転用土	33	m3			単　4 号	
埋戻し RC-40	8	m3			単　5 号	
土砂等運搬・処分 土砂,運搬距離 L=23.0km,処分費含む	24	m3			単　6 号	

吉野川市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
擁壁工	1	式				
場所打擁壁工	1	式				
重力式擁壁 18-8-40（高炉）,W/C≦60%	19	m			単　7 号	
止水壁 18-8-40（高炉）,W/C≦60%	19	m			単　8 号	
１号フェンス基礎 24-12-25（高炉）,W/C≦55%	5	m			単　9 号	
２号フェンス基礎 24-12-25（高炉）,W/C≦55%	8	m			単　10 号	
３号フェンス基礎 24-12-25（高炉）,W/C≦55%	3	m			単　11 号	
石・ブロック積工	1	式				
石積工	1	式				
石積工 練石積	0.9	m2			単　12 号	
胴込コンクリート 18-8-40（高炉）,W/C≦60%	0.09	m3			単　13 号	
排水構造物工	1	式				

吉野川市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
場所打水路工	1	式				
横断側溝 18-8-25(高),W/C≦60%	2	m			単　14 号	
集水桝 T-14,ボルト固定式,500用	1	基			単　15 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
フェンス撤去工 支柱間隔2m	6	m			単　16 号	
コンクリート構造物取壊し Co(無筋),機械施工	15	m3			単　17 号	
コンクリート構造物取壊し Co(無筋),人力施工	0.1	m3			単　18 号	
舗装版破砕 コンクリート舗装版,t=15cm以下	33	m2			単　19 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版,t=15cm以下	30	m			単　20 号	
殻等運搬処理工	1	式				
殻運搬・処分 Co(無筋),運搬距離 L=5.0km	18	m3			単　21 号	

吉野川市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
建設汚泥 Co舗装版切断汚泥	0.2	m3			単　22 号	
廃プラ運搬・処分 運搬距離L=21.0km,処分費含む	0.3	m3			単　23 号	
生木運搬・処分 運搬距離L=9.2km,処分費含む	0.14	t			単　24 号	
付帯工	1	式				
付帯工	1	式				
街灯移設	1	基			単　25 号	
街灯基礎 18-8-40（高炉）,W/C≦60%	1	基			単　26 号	
平張工 18-8-40（高炉）,W/C≦60%	6	m2			単　27 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土壌試験費 29項目	1	式			単　28 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

吉野川市

【 第　1 号 単価表 】

掘削 土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			P　1 号	
計						
単位当たり						

【 第　2 号 単価表 】

路床盛土 転用土　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
埋戻し 小規模	1	m3			P　2 号	
計						
単位当たり						

【 第　3 号 単価表 】

床堀り 土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P　3 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　4 号 単価表 】

埋戻し 転用土　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
埋戻し 小規模	1	m3			P　2 号	
計						
単位当たり						

【 第　5 号 単価表 】

埋戻し RC-40　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
埋戻し 小規模	1	m3			P　2 号	
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1	m3				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　6 号 単価表 】

土砂等運搬・処分 土砂,運搬距離 L=23.0km,処分費含む　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	1	m3			P　4 号	
残土処分費(10t車) 福井興業（株）	1	m3				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　7 号 単価表 】

重力式擁壁 18-8-40（高炉）,W/C≦60%　　19　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高)	15	m3			P　5 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	52	m2			P　6 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	19	m2			P　7 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	2	m2			P　8 号	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (一般管) VP-65	6	m				
吸出し防止材 W300×300,t=10mm	0.8	m2				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　8 号 単価表 】

止水壁 18-8-40（高炉）,W/C≦60%　　19　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高)	0.5	m3			P　5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	6	m2			P　9 号	
鉄筋工 組立 一般構造物	0.019	t			施　1 号	
鉄筋工 組立 差筋および杭頭処理	0.009	t			施　2 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.2	m2			P　8 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　9 号 単価表 】

１号フェンス基礎 24-12-25（高炉）,W/C≦55%　　5　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート(場所打擁壁) 24-12-25(高)	2	m3			P　10 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	13	m2			P　6 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	7	m2			P　7 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.5	m2			P　8 号	
鉄筋工 組立 一般構造物	0.139	t			施　1 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　10 号 単価表 】

２号フェンス基礎 24-12-25（高炉）,W/C≦55%　　8　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コンクリート(場所打擁壁) 24-12-25(高)	3	m3			P　10 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	16	m2			P　 6 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	9	m2			P　 7 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.4	m2			P　 8 号	
鉄筋工 組立 一般構造物	0.17	t			施　 1 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　11 号 単価表 】

３号フェンス基礎 24-12-25（高炉）,W/C≦55%　　3　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コンクリート(場所打擁壁) 24-12-25(高)	1	m3			P　10 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	5	m2			P　6 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	3	m2			P　7 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.3	m2			P　8 号	
鉄筋工 組立 一般構造物	0.053	t			施　1 号	
計						
単位当たり						

【 第　12 号 単価表 】

石積工 練石積　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
石積(張) 積工 練石 雑割石	1	m2			P　11 号	
計						
単位当たり						

【 第　13 号 単価表 】

胴込コンクリート 18-8-40（高炉）,W/C≦60%　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
胴込･裏込コンクリート 積工 18-8-40(高)	1	m3			P　12 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　14 号 単価表 】

横断側溝 18-8-25(高),W/C≦60%　　2　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.4	m3			P　13 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	4	m2			P　 9 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	1	m2			P　 7 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下	2	枚			施　 3 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　15 号 単価表 】

集水桝 T-14,ボルト固定式,500用　　1　　基 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.3	m3			P　13 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			P　9 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.8	m2			P　7 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下	1	枚			施　4 号	
計						
単位当たり						

【 第　16 号 単価表 】

フェンス撤去工 支柱間隔2m　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式	1	m			施　5 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　17 号 単価表 】

コンクリート構造物取壊し Co(無筋),機械施工　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	1	m3			施　6 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　18 号 単価表 】

コンクリート構造物取壊し Co(無筋),人力施工　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	1	m3			施　7 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　19 号 単価表 】

舗装版破砕 コンクリート舗装版,t=15cm以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下	1	m2			P　14 号	
計						
単位当たり						

【 第　20 号 単価表 】

舗装版切断 コンクリート舗装版,t=15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	1	m			P　15 号	
計						
単位当たり						

【 第　21 号 単価表 】

殻運搬・処分 Co(無筋),運搬距離 L=5.0km　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P　16 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 最大径32cm×41.5cm×76cm	1	m3				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　22 号 単価表 】

建設汚泥 Co舗装版切断汚泥　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
建設汚泥(建設系無機性に限る)	1.1	t				
計						
単位当たり						

【 第　23 号 単価表 】

廃プラ運搬・処分 運搬距離L=21.0km,処分費含む　　0.3　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級		時間				
廃プラ	0.3	m3				
計						
単位当たり						

【 第　24 号 単価表 】

生木運搬・処分 運搬距離L=9.2km,処分費含む　　0.14　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級		時間				
木くず処分費 （有）香美興業	0.14	t				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　25 号 単価表 】

街灯移設　　1　　基 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
防犯灯用ポール XDDC2563MKW	1	組				
電線 DVR2.6-2C	24	m				
電線 VVF2.6-2C	2	m				
引留ガイシ 小	2	個				
雑材,消耗品	1	式				
電工費	1	式				
既存撤去費 DVR2.6-2C,46m,防犯灯1台	1	式				
電力申請手数料	1	式				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　26 号 単価表 】

街灯基礎 18-8-40（高炉）,W/C≦60%　　1　　基 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	0.2	m3			P　17 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			P　9 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.3	m2			P　7 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.4	m2			P　8 号	
埋設型枠 W490×t8mm	0.4	m2				
円形型枠 内径φ150mm	1	m				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　27 号 単価表 】

平張工 18-8-40（高炉）,W/C≦60%　　6　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.6	m3			P　18 号	
溶接金網 φ6×150×150mm	6	m2				
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.06	m2			P　8 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　28 号 単価表 】

土壌試験費 29項目　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土壌試験費 29項目	1	式				
計						
単位当たり						

吉野川市